

## Opis przedmiotu zamówienia

„Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych w m. Czernice Borowe i Żelazna”

### I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych. Zamówienie podzielono na 2 części:

**Część 1** – Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3204W Czernice Borowe - Chrostowo Wielkie - Chrostowo Zalesie strona prawa w m. Czernice Borowe w km 0+000 do km 0+0180, odc. 180 mb

Stan istniejący:

Odcinek drogi objęty planem robót jest częścią ciągu drogowego drogi powiatowej 3204W Czernice Borowe – Chrostowo Zalesie – Chrostowo Wielkie ul. Kościelna i ul. Sadowa o nawierzchni bitumicznej z wyeksploatowanym ciągiem pieszym we wsi o zwartej zabudowie: Czernice Borowe

Zakres planowanych prac:

1. Roboty przygotowawcze, w tym roboty pomiarowe, rozbiórka istniejącego wyeksploatowanego ciągu pieszego ze zjazdami oraz wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej przebudowywanego chodnika.
2. Roboty ziemne, w tym formowanie nasypów pod poszerzenie chodnika oraz pogłębienie koryta wraz z wywiezieniem urobku na składowisko.
3. Wykonanie podbudowy, w tym dowiezienie i zagęszczenie mechaniczne podłoża kruszywem naturalnym na wjazdach o grubości 20 cm i na chodnikach o grubości 10 cm po zagęszczeniu.
4. Wykonanie chodnika:
  - 4.1. Nawierzchnia chodnika, w tym kostka brukowa betonowa o gr. 6 cm w kolorze grafitowym, ułożona na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, wykonaniem elementu o zdobniczego w postaci paska w kolorze czerwonym ułożonego od strony jezdni oraz obramowana od strony jezdni krawężnikiem betonowym wystającym o wymiarach 15x30 cm i od strony posesji obrzeżem betonowym o wym. 30x8 cm.
  - 4.2. Nawierzchnia wjazdów, w tym kostka brukowa o gr. 8 cm, ułożona na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskowej.

**Część 2** – Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2514W Myszyniec - Zdunek - Bartniki, m. Żelazna w km 24+538 - 24+688, strona prawa, odc. 150 mb

Stan istniejący:

Odcinek drogi objęty planem robót jest częścią ciągu drogowego drogi powiatowej 2514W Myszyniec – Bartniki, nawierzchni bitumicznej z wyeksploatowanym ciągiem pieszym we wsi o zwartej zabudowie w m. Żelazna

Zakres planowanych prac:

1. Roboty przygotowawcze, w tym roboty pomiarowe, rozbiórka istniejącego wyeksploatowanego ciągu pieszego ze zjazdami i usunięciem warstwy urodzajnej (humusu) w tym mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni mas mineralno-bitumicznych oraz wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej przebudowywanego chodnika.
2. Roboty ziemne, w tym formowanie nasypów pod poszerzenie chodnika oraz pogłębienie koryta wraz z wywiezieniem urobku na składowisko.
3. Wykonanie podbudowy, w tym dowiezienie i zagęszczenie mechaniczne podłoża z wykorzystaniem tłuczni na wjazdach o grubości 20 cm i na chodnikach z wykorzystaniem kruszywa naturalnego o grubości 10 cm po zagęszczeniu.
4. Odwodnienie, jezdni i chodnika za pomocą rur o śr. 100 mm usytuowane pod nawierzchnią chodnika z odprowadzeniem do istniejącego rowu

## 5. Wykonanie chodnika:

5.1. Nawierzchnia chodnika, w tym kostka brukowa betonowa o gr. 6 cm w kolorze grafitowym, ułożona na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, wykonaniem elementu o zdobniczego w postaci paska w kolorze czerwonym ułożonego od strony jezdni oraz obramowana od strony jezdni krawężnikiem betonowym wystającym i krawężnikiem zatopionym o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych i od strony posesji obrzeżem betonowym o wym. 30x8 cm wraz z obsypaniem obrzeży na szerokości 30 cm i grubości 20 cm po jego zagęszczeniu.

5.2. Nawierzchnia wjazdów, wykonana z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm, w kolorze czerwonym, ułożona na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem szczelin.

## II. Rozliczenie rzeczowo – finansowe

1. Roboty budowlane zostaną rozliczone kosztorysowo z zastosowaniem cen jednostkowych zaoferowanych w ofercie przy czym ceny te nie podlegają zmianom.
2. Roboty budowlane zostaną odebrane protokołem odbioru technicznego końcowego w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
3. Fakturowanie jednorazowe w ramach każdej z części.
4. Podstawą do wystawienia faktury stanowił będzie protokół odbioru technicznego podpisany przez strony.
5. Płatność za realizację przedmiotu umowy nastąpi w formie przelewu, na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wpłynięcia faktury do Inwestora
6. Fakturę należy wystawić na: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Gdańska 4, 06-300 Przasnysz, NIP 761-13-40-065
7. Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane.

## III. Termin realizacji

Termin realizacji zamówienia

Część 1 - od podpisania umowy do 21 listopada 2014 r

Część 2 – od podpisania umowy do 28 listopada 2014 r

## IV. Inne

1. Kod CPV

45.23.32.22 - Roboty z zakresie chodników

2. Dopuszcza się składania ofert częściowych tj. na część 1, na część 2 lub na obie części zamówienia.