

Załącznik 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi geodezyjnej z funkcją kontrolą, polegającej na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót budowlanych z projektem.

Zakres usługi obejmuje prace z zakresu geodezji inżynierskiej m.in.:

1. Kontroli przebiegu osi, linii rozgraniczających, linii zabudowy- kontrola wyrównowa, wynikająca z napływających roszczeń uczestników procesu budowlanego (max 10 kontroli)
2. Kontroli przebiegu projektowanego ukształtowania terenu (max 10 kontroli)-
3. Geodezyjnej inwentaryzacji włączeń do istniejącej sieci wodno- kanalizacyjnej (max 8 pkt)
4. Pomiaru w celu ustalenia objętości mas ziemnych
5. Kontrola posadowienia wysokościowego obiektów.

Za usługę z zakresu geodezji inżynierskiej przewiduje się wynagrodzenie ryczałtowe.

Prace geodezyjne wymagające zgłoszenia do ośrodka dokumentacji geodezyjnej, o ile takie wystąpią będą podlegały odrębnemu zleceniu z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Pomiary kontrolne będą dotyczyły realizowanej inwestycji liniowej pn. „Zadanie 2: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3213W Przasnysz-Kobylaki-Brzeski Kołaki oraz odcinka drogi powiatowej nr 3234W Stara Wieś-Chorzele-Krasnosielc oraz przebudowa dróg wewnętrznych wraz z dostosowaniem istniejącej kanalizacji sanitarnej i wodociągowej (przyłączy) dla obsługi Przasnyskiej Strefy Gospodarczej Podstrefy Chorzele 2”

W realizacji inwestycji wchodzi:

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3213W Przasnysz-Kobylaki-Brzeski Kołaki od km 2+200,00 do km 24+373,02

obejmująca branżę drogową i sanitarną, w tym:

1. poszerzenie istniejącej nawierzchni jezdni do szerokości 6,00 m dla przekroju szlakuowego i do 7,00 m dla przekroju ulicznego,
2. korektę spadków poprzecznych na łukach poziomych,
3. uzupełnienie poboczy,
4. renowację istniejących rowów drogowych ,
5. wykonanie zjazdów na przyległe działki,
6. budowę chodników,
7. budowę ścieżki rowerowej i ciągów pieszo-rowerowych,
8. budowa kładki dla pieszych
9. korekta geometrii skrzyżowań,
10. przebudowę kanalizacji deszczowej
11. pas pod infrastrukturę techniczną,

12. przebudowę wodociągu w związku z występowaniem kolizji.

2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3234W Stara Wieś-Chorzele-Krasnosieltc, odcinek od km 11+264,00 do km 14+355,00

obejmująca branżę drogową, w tym:

1. korektę spadków poprzecznych na łukach poziomych,
2. odnowę nawierzchni jezdni,
3. utwardzenie pobocza na szer. 1,50 m, str. lewa,
4. uzupełnienie poboczy,
5. renowację istniejących rowów drogowych ,
6. uzupełnienie nawierzchni zjazdów na przyległe działki
7. uaktualnienie stałej organizacji ruchu drogowego.

3. Podstrefa Chorzele

obejmująca przebudowę dróg wewnętrznych wraz z dostosowaniem istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągu (w zakresie przyłączy) dla obsługi Przasnyskiej Strefy Gospodarczej Podstrefy Chorzele w miejscowości Chorzele.

W tym:

1. korektę geometrii jezdni,
2. konstrukcję nawierzchni jezdni,
3. budowę ciągów pieszo-rowerowych i zjazdów,
4. odwodnienie pasa drogowego,
5. Przyłącze wodociągowe PE160/9,5mm, L= 330,5m
6. Przyłącze kanalizacji sanitarnej PVC250/7,4mm, L=190,5m od pompowni P1 do studni S1.8
7. Przyłącze kanalizacji sanitarnej PVC250/7,4mm, L=134,5m od studni S2.1 do studni S2.5
8. Przyłącza kanalizacji deszczowej PVC200/5,9mm
9. Pompownia ścieków P1

Czynności i pomiary geodezyjne związane z kontrolą budowy należy wykonać zgodnie z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. U. 1995 r. nr 25 poz. 133 w tym rozdział 4 „Czynności geodezyjne w toku budowy”) oraz instrukcją geodezyjną „Obsługa geodezyjna inwestycji”.

STAROSTA

mgr inż. Zenon Szczepankowski