



zenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww.

Wobec powyższego organ w dniu 16.04.2012r. wydał postanowienie znak ROZ.MJ.6220.2.2012, w którym nałożył obowiązek sporządzenia raportu oraz ustalił jego zakres ze szczególnym uwzględnieniem art. 66 ustawy o udostępnianiu.

Dając inwestorowi czas na przygotowanie wymaganych dokumentów Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele w dniu 04.02.2012r pismem znak ROZ.MJ.6220.2.2012 zawiesił postępowanie administracyjne do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia pn.: „Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów w północnej części powiatu przasnyskiego (2011-2016)”-strefa przemysłowa, na środowisko.

W dniu 20.03.2015r. pismem nr PZD.SliZP.500.4.2015 Starostwo Powiatowe w Przasnyszu złożyło przygotowany raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, czego następstwem w dniu 20.03.2015r. było wydanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele postanowienia podejmującego zawieszone postępowanie w powyższej sprawie. Jednocześnie przekazano raport oddziaływania na środowisko organom opiniującym celem uzgodnień.

Dnia 31.03.2015r. (data wpływu do tut. Urzędu – 01.04.2015r.) PPIS w Przasnyszu pozytywnie zaopiniował ww. przedsięwzięcie, zgłaszając następujące uwarunkowania dla jego realizacji: w dokumentacji projektowej należy uwzględnić wszystkie zalecenia dotyczące ochrony zdrowia ludzi i środowiska wynikające z raportu o oddziaływaniu na środowisko.

RDOŚ w Warszawie, oddział Ostrołęka w dniu 12.05.2015r. (data wpływu do tut. Urzędu – 14.05.2015r.) wydał postanowienie nr WOOŚ-II.4242.106.2015.DK uzgadniające realizację ww. przedsięwzięcia i określił następujące warunki:

I. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

- 1) podczas prowadzenia prac budowlanych stosować sprzęt sprawny technicznie, eksploatowany i konserwowany w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami płynów technicznych i paliw;
- 2) prace budowlane prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj. od 30 czerwca do 15 marca, wyłącznie w porze dnia, tj. w godz. od 6.00 do 22.00;
- 3) na etapie realizacji przedsięwzięcia zabezpieczyć materiały pyliste przed rozwiewaniem (np. poprzez przykrywanie plandekami);



ięcia utrzymywać porządek, systematycznie czyścić teren
i w celu ograniczenia wtórnej emisji pyłu;

- 5) w dni słoneczne i wietrzne zraszać wodą teren budowy w celu ograniczenia wtórnego pylenia;
- 6) prace ziemne poprzedzić usunięciem z podłoża (na obszarze planowanych prac ziemnych) warstwy humusu (gleby); humus magazynować w wyznaczonym miejscu w sposób, który zabezpieczy go przed zanieczyszczeniem; po zakończeniu robót budowlanych humus wykorzystać w miarę możliwości (tylko gdy nie zostanie on zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi) na terenie ww. przedsięwzięcia w ramach zagospodarowania powierzchni; ewentualny nadmiar przekazać uprawnionym odbiorcom;
- 7) zdjętą wierzchnią warstwę (do głębokości ok. 0,5. m) zgromadzić oddzielnie, a po zakończeniu prac realizacyjnych wkomponować jako warstwę górną zasypanego wykopu;
- 8) w przypadku konieczności odwodnienia wykopów pod planowaną infrastrukturę techniczną prace odwodnieniowe prowadzić przy użyciu igłofiltrów bez konieczności trwałego obniżenia wód gruntowych z ograniczeniem zasięgu oddziaływania prac odwodnieniowych do działek, na których realizowana będzie planowana inwestycja; do minimum ograniczyć czas odwodnienia wykopów; wody z odwodnienia odprowadzać do istniejących rowów melioracyjnych na zasadach określonych przez zarządcę rowów;
- 9) w przypadku konieczności odwodnienia wykopów pod bocznice kolejową prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia wód gruntowych z ograniczeniem zasięgu oddziaływania prac odwodnieniowych do działek, na których realizowana będzie planowana inwestycja; do minimum ograniczyć czas odwodnienia wykopów; wody z odwodnienia odprowadzać rowami technologicznymi do istniejących rowów melioracyjnych lub wypompować i zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 10) wycinkę drzew i krzewów ograniczyć do niezbędnego minimum oraz przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj. w okresie od 15 lipca do 15 kwietnia;
- 11) prace budowlane prowadzić pod nadzorem przyrodniczym;
- 12) na etapie realizacji zaopatrzenie w wodę realizować przy pomocy beczkowsów;
- 13) na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe gromadzić w szczelnych bezodpływowych zbiornikach przenośnych toalet, a następnie systematycznie przekazywać za pośrednictwem uprawnionych odbiorców lub odprowadzać do miejskiej sieci kanalizacyjnej;
- 14) na etapie realizacji teren przedsięwzięcia wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych; w przypadku ich awaryjnego wycieku zanieczyszczenia niezwłocznie usunąć, a zebrany materiał przekazać do utylizacji uprawnionemu odbiorcy; ze



acji rozlanych substancji ropopochodnych postępować jak z

- 15) powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w wyznaczonym miejscu, w sposób który zabezpieczy przed pyleniem, rozwiewaniem odpadów oraz zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego, a następnie przekazywać uprawnionym podmiotom;
- 16) powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpady komunalne magazynować selektywnie w pojemnikach w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem; powstałe odpady następnie przekazywać uprawnionym podmiotom do zagospodarowania;
- 17) odpady niebezpieczne mogące powstawać na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia magazynować w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym, zadaszonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych; odpady przekazywać uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia; miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych oznaczyć i zabezpieczyć przed wstępem osób nieupoważnionych i zwierząt;
- 18) na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia utrzymywać czystość nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów;
- 19) wody opadowe lub roztopowe z powierzchni dróg odprowadzać bezpośrednio do rowów melioracyjnych, a następnie do rowu nr 3 na zasadach określonych w pozwoleniu wodnoprawnym; nadmiar wód z rowów melioracyjnych odprowadzać do zbiornika retencyjnego, a następnie do rowu nr 3 (na warunkach określonych w pozwoleniu wodnoprawnym);
- 20) wody opadowe lub roztopowe z powierzchni utwardzonych odprowadzać poprzez system kanalizacji deszczowej do zbiornika retencyjnego; wody opadowe lub roztopowe z powierzchni utwardzonych uprzednio podczyszczać w separatorze substancji ropopochodnych oraz w osadniku; wody ze zbiornika retencyjnego odprowadzać do rowu nr 3 na warunkach określonych w pozwoleniu wodnoprawnym;
- 21) dokonywać systematycznych przeglądów oraz konserwacji wewnętrznych sieci kanalizacyjnych oraz urządzeń podczyszczających ścieki; zanieczyszczenia nagromadzone w urządzeniach podczyszczających ścieki regularnie usuwać przez uprawnione podmioty.