



40 cm	plyta żelbetowa-wg pol. konstrukcji zatarła no gładko
10 cm	izolacja przeciwwodna systemowa – wg opisu technicznego
10 cm	chudy beton
10 cm	podsyпка piśkowa
	podłoże zosęszczone $\alpha=0,6$

	pozostawione, przegrody istn oraz w trakcie realizacji
	projektowane przegrody
	projektowane przegrody

 zmienny w projekcie realizowanej krytej pływalni

1. TRANSPORT DO POMIESZCZEŃ TECHNOLOGII BASENU TYLKO W GODZINACH NIUŻYTKOWANIA BASENU
2. NALEŻY ZASTOSOWAĆ ODPWIEDNIE OZNACZENIE W CIĄGU KOMUNIKACJI OGÓLNEJ
3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

[illegible]

TREŚĆ PRZELICZENIA PRZEKROJ A-A	Stadium	PROJEKT BUDOWLANY	Skala	Nr rysunku
	Nr proj.	GRN/172/2012	1:50	A-04
	Data	STYCZEŃ 2012		