

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ - CZĘŚĆ BUDYNKU A

OZNACZENIE W PROJEKCIE		0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.08'	0.09	0.10	0.11	0.12	W.01	K.01
TYP		OKNO OTWIERALNE	OKNO OTWIERALNE	OKNO OTWIERALNE	OKNO OTWIERALNE	OKNO NIOTWIERALNE	OKNO OTWIERALNE	OKNO OTWIERALNE	OKNO OTWIERALNE	OKNO OTWIERALNE	OKNO OTWIERALNE	OKNO Z KŁAPĄ NAPIĘTRZAJĄCĄ	OKNO DACHOWE "WOLE OCZKO"	OKNO WEWNĘTRZNE EI30	WYŁĄZ DACHOWY	KŁAPA ODDYMIAJĄCA
ILOŚĆ /szt./	PODZIEMIE	–	–	–	–	–	–	1	2	2	1	1	–	–	–	–
	PARTER	10	2	1	12	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	I PIĘTRO	14	–	1	13	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	II PIĘTRO	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3	1	1
SCHEMAT 1:100																
				</												

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ - CZĘŚĆ BUDYNKU B

OZNACZENIE W PROJEKCIE		0.13	0.14	0.15	0.15'	0.16	0.16'	0.17	
TYP		OKNO CZĘŚCIOWO OTWIERALNE	OKNO CZĘŚCIOWO OTWIERALNE	OKNO NIOTWIERALNE	OKNO CZĘŚCIOWO OTWIERALNE	OKNO CZĘŚCIOWO OTWIERALNE	OKNO CZĘŚCIOWO OTWIERALNE	OKNO CZĘŚCIOWO OTWIERALNE	
ILOŚĆ /szt./	PARTER	—	—	—	—	—	—	—	
	I PIĘTRO	—	2	—	—	1	1	—	
II PIĘTRO		1	1	1	1	—	—	—	
SCHEMAT 1:100									
ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY	S ₀	16300 (25+625+1500x10+625+25)		8500 (25+925+1500x3+625+25)		1560 (25+925+610)		5760 (610+1500x3+625+25)	
	H ₀	2430 (1770+660)		2430 (1770+660)		2430		2430 (1770+660)	
MATERIAŁ STOLARKI		ALUMINIUM		ALUMINIUM		ALUMINIUM		ALUMINIUM	
SZKLENIE		6mm SZKŁO PRZEWIŚLONECZNE ESG/16mm ARGON+TGI CIEPŁA RAMKA/ 6mm BEZBARWNE ESG/ 16mm ARGON+TGI CIEPŁA RAMKA/ 6mm NISKOEMISYJNE SZKŁO ESG		6mm SZKŁO PRZEWIŚLONECZNE ESG/16mm ARGON+TGI CIEPŁA RAMKA/ 6mm BEZBARWNE ESG/ 16mm ARGON+TGI CIEPŁA RAMKA/ 6mm NISKOEMISYJNE SZKŁO ESG		6mm SZKŁO PRZEWIŚLONECZNE ESG/16mm ARGON+TGI CIEPŁA RAMKA/ 6mm BEZBARWNE ESG/ 16mm ARGON+TGI CIEPŁA RAMKA/ 6mm NISKOEMISYJNE SZKŁO ESG		6mm SZKŁO PRZEWIŚLONECZNE ESG/16mm ARGON+TGI CIEPŁA RAMKA/ 6mm BEZBARWNE ESG/ 16mm ARGON+TGI CIEPŁA RAMKA/ 6mm NISKOEMISYJNE SZKŁO ESG	
KOLOR STOLARKI		GRAFITOWY RAL 7024		GRAFITOWY RAL 7024		GRAFITOWY RAL 7024		GRAFITOWY RAL 7024	
WSP. PRZENIKANIA CIEPŁA SZYBY [W/m²·K]		U=0,5		U=0,5		U=0,5		U=0,5	

OZNACZENIE W PROJEKCIE		0.18	0.19	0.20	0.21	W.02	K.02
TYP		OKNO NIOTWIERALNE	OKNO NIOTWIERALNE	ŚWETLIK DACHOWY	ŚWETLIK DACHOWY	WYŁĄZ DACHOWY	KŁAPA ODDYMIAJĄCA
ILOŚĆ /szt./	PARTER	1	1	—	—	—	—
	I PIĘTRO	—	—	—	—	—	—
	II PIĘTRO	—	—	1	1	1	—
SCHEMAT 1:100							
ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY		S ₀ H ₀	13300 (25+625+1500x8+625+25) 1230	5500 (25+1225+1500x2+1225+25) 1230	5700 4150	3800 4150	800 1350
MATERIAŁ STOLARKI		ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	PVC	STAL OCYNKOWANA
SZKLENIE		6mm SZKŁO PRZEWIŚLONECZNE ESG/16mm ARGON+TGI CIEPŁA RAMKA/6mm BEZBARWNE ESG/16mm ARGON+TGI CIEPŁA RAMKA/6mm NISKOEMISYJNE SZKŁO ESG	6mm SZKŁO PRZEWIŚLONECZNE ESG/16mm ARGON+TGI CIEPŁA RAMKA/6mm BEZBARWNE ESG/16mm ARGON+TGI CIEPŁA RAMKA/6mm NISKOEMISYJNE SZKŁO ESG	8mm NISKOEMISYJNE SZKŁO ESG/16mm ARGON+TGI CIEPŁA RAMKA/6mm BEZBARWNE ESG/16mm ARGON+TGI CIEPŁA RAMKA/12,8mm SZKŁO BEZPIECZNE LAMINOWANE NISKOEMISYJNE	8mm NISKOEMISYJNE SZKŁO ESG/16mm ARGON+TGI CIEPŁA RAMKA/6mm BEZBARWNE ESG/16mm ARGON+TGI CIEPŁA RAMKA/12,8mm SZKŁO BEZPIECZNE LAMINOWANE NISKOEMISYJNE	SKRZYDŁO-PVC	WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA: POLIWĘGLAN KANAŁIKOWY
KOLOR STOLARKI		GRAFITOWY RAL 7024	GRAFITOWY RAL 7024	GRAFITOWY RAL 7024	GRAFITOWY RAL 7024	GRAFITOWY RAL 7024	GRAFITOWY RAL 7024
WSP. PRZENIKANIA CIEPŁA SZYBY [W/m²·K]		U=0,5	U=0,5	U=0,6	U=0,6	U=0,67 (CAŁY WYŁĄZ)	U=1,30 (WYPEŁNIENIE KŁAPY)

UWAGI SZCZEGÓLNE:
- wymiary podane w mm.
- montaż stolarki okiennej w warstwie termozalążki ścian (tzw. ciepły montaż).
- na rysunku pokazano okna od strony zewnętrznej budynku.
- należy zapewnić pełną szczelność połączenia okien z murem za pomocą systemowego farfucha EPDM oraz taśm uszczelniających.
- okna szklone bez nowieniaków i systemu mikrowentylacji (poza oknami 0.07 i 0.08).

UWAGI OGÓLNE:
- jako nadzór należy traktować branż architektoniczną.
- rysunki rozpatrywać łącznie.
- projekt należy rozpatrywać całościowo wraz z opisem technicznym i rysunkami branżowymi; wszystkie elementy ujęte w opisie technicznym, a nie ujęte na rysunkach lub odwrotnie należy traktować tak jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej.
- przed przystąpieniem do robót sprawdzić w odpowiednich projektach roboty związane; ewentualne wady koordynacji przedstawić nadzorcowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót; prowadzenie robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione; w szczególności zabronione jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury.
- do wykonania należy zastosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie RP i EU.
- koszt prac należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami sanitarnymi, BHP i p.p.oż., obowiązującymi polskimi normami, normami branżowymi, instrukcjami producentów oraz obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót.
- roboty nieujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy; brak ich wyłączenia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów.
- wykonawca jest zobowiązany do dokonania odbioru robót, na podstawie którego dokonany będzie zakup określonych ilości materiałów.
- wszystkie materiały i systemy są produktami superowatymi i może nastąpić ich zamiana na produkt inny pod warunkiem, że będzie równoważny; równoważność oznacza: tak sam lub lepszy pod względem technicznym, ilościowym, jakościowym i estetycznym.
- wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje należy sprawdzić przed rozpoczęciem budowy, dokonaniem zamówień, elementu wykończającego obiekt, w tym elewacje, należy przedstawić w formie próby kategoryzacji materiałów w trakcie nadzoru autorskiego.
- jakiegokolwiek wątpliwości lub niejasności należy wyznaczyć z Głównym Projektantem.

PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt stolarki okiennej i instalacji wentylacji mechanicznej dla budynku mieszkalnego przy ul. Chłopskiej 10, 05-110 Jędrzejów, powiat Jędrzejowski, woj. świętokrzyskie.

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Grzegorz Jętek
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Patryk Prielews
OPRACOWUJĄCY: mgr inż. arch. Anna Sokółka, mgr inż. arch. Joanna Tłaga - Dąbrowska, inż. arch. Michał Molewicz, mgr inż. arch. Agnieszka Ziolkowska

OBJEKT: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA WRAZ Z ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY PRZEDZNACZONEGO NA EDUKACYJNY INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ZDZIWOJU NOWYM I ZDZIWOJU STARYM JAKO SPOSOB NA REWITALIZACJĘ TERENÓW WYŚLADANYCH PRZEZ NIEMIECKIEGO OKUPANTA W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

PRZELICZENIA: dz. nr 129/4, 130; obr. 0051 Zdzów Nowy dz. nr 10; obr. 0052 Zdzów Stary gm. Choszczów, powiat Przasnyski

PROJEKTOWY RYSUNEK: CZĘŚĆ BUDYNKU A I B
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

BRANŻA: ARCHITEKTURA | SKALA: 1:100
DATA: styczeń 2018 | NE RYSUNEK: A-41