TABELA ROBÓT ZIEMNYCH – odcinek A–B

Piketa	Pow. wykopu	Pow. nasypu	Obj. wykopu	Obj. nasypu	Całk. obj. wykopu	Całk. obj. nasypu	Obj. netto
0+032.85	17.61	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+051.60	17.37	0.05	405.79	1.09	405.79	1.09	404.70
0+076.76	16.56	0.00	516.73	0.13	1015.52	2.42	1013.10
0+121.90	16.39	0.21	904.69	5.34	1919.62	7.75	1909.86
0+166.50	9.65	0.63	455.76	14.16	2372.38	21.92	2350.46
0+200.00	5.66	3.30	256.79	65.45	2632.17	87.37	2544.80
0+250.00	7.79	2.15	336.79	136.36	2970.96	223.73	2747.23
0+300.00	10.41	0.80	452.69	73.05	3423.64	297.58	3126.07
0+350.00	11.37	0.67	544.56	36.78	3968.20	334.36	3633.85
0+400.00	16.63	0.25	699.96	22.60	4668.16	357.21	4310.95
0+450.00	2.17	5.67	469.96	147.95	5138.12	505.16	4632.96
0+500.00	6.99	1.95	229.62	187.89	5367.74	693.07	4674.67
0+550.00	21.89	0.03	719.63	48.67	6086.77	739.94	5346.83
0+600.00	23.57	0.00	1134.14	0.13	7220.91	740.07	6480.84
0+650.00	25.75	0.00	1255.63	0.00	8475.54	740.07	7735.47
0+700.00	26.21	0.00	1289.95	0.00	9765.49	740.07	9025.42
0+750.00	25.36	0.00	1288.96	0.00	11054.45	740.07	10314.38
0+800.00	20.93	0.00	1107.09	0.00	12161.54	740.07	11421.48
0+895.61	17.92	0.03	1369.55	0.00	13529.09	741.47	12788.62
0+915.46	13.56	0.03	629.92	0.01	14159.01	742.20	13416.81
0+950.00	13.58	0.03	459.82	0.01	14618.83	742.39	14876.44
1+000.00	13.30	0.03	671.40	0.00	15290.23	742.39	15547.85
1+050.00	11.72	0.05	625.52	1.38	15915.75	743.67	15172.08
1+100.00	8.85	0.00	517.08	1.38	16432.84	745.05	15687.79
1+118.00	7.00	0.01	140.61	0.00	17573.15	745.12	16828.03

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH – odcinek C–E

Piketa	Pow. wykopu	Pow. nasypu	Obj. wykopu	Obj. nasypu	Całk. obj. wykopu	Całk. obj. nasypu	Obj. netto
0+000.00	0.01	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+050.00	0.00	23.17	0.10	808.42	0.10	808.42	−808.43
0+100.00	0.00	24.05	0.00	1183.05	0.10	2191.47	−2191.48
0+150.00	0.00	20.47	0.00	1125.73	0.10	3317.40	−3317.21
0+200.00	0.24	12.79	6.33	832.61	6.52	4149.01	−4135.49
0+250.00	1.04	0.42	32.08	326.70	38.60	4669.71	−4631.11
0+300.00	1.12	7.94	53.80	408.05	92.53	5076.76	−4984.24
0+350.00	0.65	7.00	44.19	265.16	136.70	5414.52	−5277.83
0+400.00	7.41	2.32	201.51	255.16	338.21	5729.69	−5391.47
0+450.00	1.59	6.60	212.55	225.63	550.75	5954.31	−5403.55
0+500.00	1.11	8.38	55.06	451.63	605.82	6205.94	−5700.12
0+550.00	1.01	9.08	53.04	484.60	658.85	6690.54	−6031.68
0+595.00	1.14	11.21	32.71	367.65	691.56	7207.99	−6516.43
0+617.50	0.00	13.65	22.71	187.50	714.27	7615.67	−6901.39
0+650.00	2.11	9.74	63.05	307.30	797.32	8002.03	−7205.51
0+700.00	1.35	8.01	90.00	451.39	887.43	8494.22	−7606.82
0+750.00	0.69	9.77	49.14	436.64	896.55	8891.07	−7994.52
0+800.00	0.64	11.66	33.20	546.36	929.84	9431.43	−8501.59
0+850.00	0.41	12.97	26.31	620.33	956.15	10051.75	−9095.60
0+900.00	0.73	11.13	27.88	601.50	984.02	10653.60	−9669.57
0+950.00	1.23	6.97	48.25	451.00	1032.27	11105.57	−10073.30
1+000.00	0.84	8.57	53.80	404.14	1086.16	11509.71	−10423.55
1+050.00	1.55	4.59	57.50	315.67	1143.66	11825.38	−10681.92
1+100.00	2.28	4.67	95.33	228.09	1238.99	12054.47	−10815.48
1+150.00	4.41	2.73	166.83	182.50	1405.82	12237.25	−10831.43
1+200.00	4.10	2.05	213.83	142.66	1619.64	12379.91	−10760.47
1+250.00	2.54	4.78	165.00	183.41	1784.64	12563.72	−10779.08
1+300.00	3.18	3.75	143.08	213.27	1927.72	12785.99	−10859.27
1+342.50	3.00	2.95	151.16	141.86	2078.89	12927.85	−10849.00
1+415.00	5.75	2.04	259.70	180.13	2429.60	13107.99	−10678.39
1+450.00	6.67	1.57	213.82	63.21	2643.47	13171.19	−10527.72
1+475.00	8.51	0.33	189.80	23.74	2833.27	13194.95	−10361.68
1+521.00	12.51	2.20	549.73	44.15	3384.00	13239.08	−9855.08
1+550.00	9.11	3.34	313.43	81.83	3697.43	13320.91	−9623.48
1+600.00	5.60	6.29	377.14	240.40	4074.57	13561.30	−9486.73
1+650.00	3.06	7.60	220.77	341.60	4295.34	13902.90	−9607.56
1+700.00	4.16	5.67	183.33	324.94	4478.67	14227.88	−9749.21
1+750.00	7.16	3.08	282.94	241.26	4761.61	14469.14	−9707.53
1+800.00	15.66	0.00	570.64	98.05	5332.45	14566.19	−9229.14
1+850.00	12.65	0.43	709.94	16.75	6047.39	14579.94	−8532.55
1+900.00	5.93	4.81	454.80	126.11	6501.69	14705.65	−8203.96
1+950.00	4.02	6.46	247.87	276.96	6749.65	14982.61	−8232.96
2+000.00	2.24	10.24	197.98	436.96	6947.31	15419.57	−8472.26
2+045.84	2.17	12.11	120.48	528.14	7077.99	15947.74	−8869.75

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH – odcinek D–F

Piketa	Pow. wykopu	Pow. nasypu	Obj. wykopu	Obj. nasypu	Całk. obj. wykopu	Całk. obj. nasypu	Obj. netto
0+000.00	0.01	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+050.00	0.30	12.79	7.63	728.11	7.63	728.11	−720.48
0+100.00	1.43	4.64	40.64	435.20	56.28	1163.31	−1107.03
0+150.00	1.39	7.96	72.58	314.82	128.86	1478.23	−1349.37
0+200.00	0.58	10.66	46.42	470.53	175.27	1948.76	−1773.49
0+232.87	2.27	7.23	73.27	167.53	248.54	2436.28	−2187.74
0+250.00	2.09	12.70	69.69	492.54	340.03	2978.82	−2638.79
0+300.00	4.30	6.03	171.33	501.65	511.66	3479.48	−2968.82
0+400.00	2.41	9.44	167.48	636.65	679.54	3867.53	−3227.99
0+450.00	0.92	17.71	83.18	679.87	762.72	4386.40	−3623.68
0+500.00	0.00	16.57	46.22	858.99	808.94	5443.39	−4634.45
0+550.00	0.04	16.34	46.10	822.22	855.04	6265.60	−5410.56
0+577.00	0.52	16.15	16.58	464.25	871.39	6727.84	−5856.45
0+628.36	0.75	16.66	31.29	815.66	902.69	7543.50	−6639.22
0+650.00	1.39	13.68	22.11	328.60	924.79	7870.10	−7094.02
0+700.00	0.00	13.53	54.46	680.19	979.27	8550.08	−7571.76
0+750.00	2.23	9.18	78.14	567.68	1057.41	9216.62	−8159.21
0+800.00	4.92	6.16	179.49	383.57	1236.10	9602.20	−8366.09
0+850.00	10.42	1.35	388.53	187.77	1624.63	9789.96	−8165.33
0+900.00	14.28	0.04	625.08	34.54	2249.71	9824.51	−7574.79
0+950.00	19.42	0.00	859.00	0.90	3108.71	9825.40	−6716.69
1+000.00	26.16	0.00	1144.78	0.00	4254.49	9825.40	−5571.91
1+050.00	34.43	0.00	1513.11	0.00	5767.60	9825.40	−4057.80
1+100.00	39.78	0.00	1868.19	0.00	7635.79	9825.40	−2189.61
1+150.00	34.18	0.00	1838.28	0.00	9474.08	9825.40	−351.32
1+200.00	31.81	0.00	1655.25	0.00	11129.33	9825.40	1303.93
1+250.00	17.51	0.00	1225.91	0.00	12355.24	9825.40	2529.83
1+300.00	11.37	0.30	722.15	8.69	13077.39	9835.09	3242.30
1+350.00	11.00	1.31	559.39	42.39	13636.78	9877.48	3759.30
1+400.00	14.66	0.03	644.59	32.71	14223.17	9910.19	4312.98
1+450.00	11.10	1.51	698.66	37.85	14903.13	9948.04	4955.09
1+500.00	8.87	3.59	499.13	127.46	15381.26	10075.50	5305.76
1+550.00	12.43	0.02	537.59	86.69	15918.85	10161.59	5757.26
1+591.00	20.62	0.00	546.87	0.30	16465.72	10161.87	6303.85
1+625.00	11.14	0.17	391.88	3.39	17123.60	10165.60	6957.96
1+675.00	6.72	1.69	229.00	25.18	17530.60	10190.65	7339.77
1+700.00	5.88	2.01	315.64	111.15	17870.24	10301.80	7568.28
1+750.00	3.77	4.55	240.40	177.04	17979.64	10463.02	7416.62
1+800.00	4.55	5.60	207.62	258.77	18127.47	10741.79	7385.68
1+850.00	4.36	6.75	222.59	313.16	18350.05	11055.55	7294.51
1+900.00	3.15	9.01	187.58	384.94	18537.64	11440.49	7097.15
1+950.00	4.59	8.67	186.16	437.13	18723.80	11886.62	6836.98
2+000.00	5.33	8.13	249.64	415.65	18984.44	12301.05	6683.39
2+050.00	3.87	10.36	229.89	463.14	19214.33	12763.09	6451.43
2+086.12	2.17	12.12	115.23	436.61	19329.60	13199.43	6117.26

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH – odcinek G–I

Piketa	Pow. wykopu	Pow. nasypu	Obj. wykopu	Obj. nasypu	Całk. obj. wykopu	Całk. obj. nasypu	Obj. netto
0+000.00	0.01	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+050.00	0.30	12.79	7.63	728.11	7.63	728.11	−720.48
0+100.00	1.43	4.64	40.64	435.20	56.28	1163.31	−1107.03
0+150.00	1.39	7.96	72.58	314.82	128.86	1478.23	−1349.37
0+200.00	0.58	10.66	46.42	470.53	175.27	1948.76	−1773.49
0+232.87	2.27	7.23	73.27	167.53	248.54	2436.28	−2187.74
0+250.00	2.09	12.70	69.69	492.54	340.03	2978.82	−2638.79
0+300.00	4.30	6.03	171.33	501.65	511.66	3479.48	−2968.82
0+400.00	2.41	9.44	167.48	636.65	679.54	3867.53	−3227.99
0+450.00	0.92	17.71	83.18	679.87	762.72	4386.40	−3623.68
0+500.00	0.00	16.57	46.22	858.99	808.94	5443.39	−4634.45
0+550.00	0.04	16.34	46.10	822.22	855.04	6265.60	−5410.56
0+577.00	0.52	16.15	16.58	464.25	871.39	6727.84	−5856.45
0+628.36	0.75	16.66	31.29	815.66	902.69	7543.50	−6639.22
0+650.00	1.39	13.68	22.11	328.60	924.79	7870.10	−7094.02
0+700.00	0.00	13.53	54.46	680.19	979.27	8550.08	−7571.76
0+750.00	2.23	9.18	78.14	567.68	1057.41	9216.62	−8159.21
0+800.00	4.92	6.16	179.49	383.57	1236.10	9602.20	−8366.09
0+850.00	10.42	1.35	388.53	187.77	1624.63	9789.96	−8165.33
0+900.00	14.28	0.04	625.08	34.54	2249.71	9824.51	−7574.79
0+950.00	19.42	0.00	859.00	0.90	3108.71	9825.40	−6716.69
1+000.00	26.16	0.00	1144.78	0.00	4254.49	9825.40	−5571.91
1+050.00	34.43	0.00	1513.11	0.00	5767.60	9825.40	−4057.80
1+100.00	39.78	0.00	1868.19	0.00	7635.79	9825.40	−2189.61
1+150.00	34.18	0.00	1838.28	0.00	9474.08	9825.40	−351.32
1+200.00	31.81	0.00	1655.25	0.00	11129.33	9825.40	1303.93
1+250.00	17.51	0.00	1225.91	0.00	12355.24	9825.40	2529.83
1+300.00	11.37	0.30	722.15	8.69	13077.39	9835.09	3242.30
1+350.00	11.00	1.31	559.39	42.39	13636.78	9877.48	3759.30
1+400.00	14.66	0.03	644.59	32.71	14223.17	9910.19	4312.98
1+450.00	11.10	1.51	698.66	37.85	14903.13	9948.04	4955.09
1+500.00	8.87	3.59	499.13	127.46	15381.26	10075.50	5305.76
1+550.00	12.43	0.02	537.59	86.69	15918.85	10161.59	5757.26
1+591.00	20.62	0.00	546.87	0.30	16465.72	10161.87	6303.85
1+625.00	11.14	0.17	391.88	3.39	17123.60	10165.60	6957.96
1+675.00	6.72	1.69	229.00	25.18	17530.60	10190.65	7339.77
1+700.00	5.88	2.01	315.64	111.15	17870.24	10301.80	7568.28
1+750.00	3.77	4.55	240.40	177.04	17979.64	10463.02	7416.62
1+800.00	4.55	5.60	207.62	258.77	18127.47	10741.79	7385.68
1+850.00	4.36	6.75	222.59	313.16	18350.05	11055.55	7294.51
1+900.00	3.15	9.01	187.58	384.94	18537.64	11440.49	7097.15
1+950.00	4.59	8.67	186.16	437.13	18723.80	11886.62	6836.98
2+000.00	5.33	8.13	249.64	415.65	18984.44	12301.05	6683.39
2+050.00	3.87	10.36	229.89	463.14	19214.33	12763.09	6451.43
2+086.12	2.17	12.12	115.23	436.61	19329.60	13199.43	6117.26

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH – odcinek H–O

Piketa	Pow. wykopu	Pow. nasypu	Obj. wykopu	Obj. nasypu	Całk. obj. wykopu	Całk. obj. nasypu	Obj. netto
0+010.00	9.19	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+030.00	13.07	0.00	222.62	0.05	222.62	0.05	222.57

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH – odcinek A–DK2

Piketa	Pow. wykopu	Pow. nasypu	Obj. wykopu	Obj. nasypu	Całk. obj. wykopu	Całk. obj. nasypu	Obj. netto
0+010.00	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+030.00	12.26	0.00	240.36	0.00	240.36	0.00	240.36
0+050.00	13.29	0.00	245.47	0.00	485.82	0.00	485.82
0+075.00	10.03	0.00	228.18	0.00	714.01	0.00	714.01
0+100.00	9.15	0.00	190.74	0.00	910.75	0.00	910.75
0+118.00	7.30	0.08	149.32	0.01	1074.07	0.02	1073.25

NAZWA INWESTycji	Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej PSG Chorzele
OBIEKT	-
ZAMAWIAJĄCY	Powiat Przasnyski ul. Sw. St. Kostki 5 06-300 Przasnysz
KONSORCJUM	MBZ Sp. z o.o. Sp. k. Biuro Projektowe ul. Jagiellońska 26 03-301 Warszawa Zarząd Inwestycji Sp. z o.o. 06-300 Przasnysz, ul. Jagiellońska 26
FUNKCJA / IMIĘ I NAZWISKO / UPRAWNIENIA / PODPIS	
PROJEKTANT BRANŻY DROGOWEJ	Piotr Tomczak — upr. budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej —
SPRAWDZAJĄCY BRANŻOWY	Mariusz Andler — upr. budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej —
FAZA	Projekt Wykonawczy
BRANŻA	Drogowa
TYTUŁ RYSUNKU	Tabele robót ziemnych
DATA 01-03-2015	SKALA 1:50
SZEF PROJEKTU	Leszek Kaźmierczak
NUMER	ARCHIWALNY / NOWY
NUMER RYSU.	

PROJEKT BUDOWLANY NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTANY DO CELÓW INNYCH NIŻ OKREŚLONY W NINIEJSZYM PROJEKCIE BUDOWLANYM, ANI PRZEKAZANY OSOBOM TRZECIM BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA OPRACOWANIA.