

CZĘŚĆ III

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa chodników w ciągach dróg powiatowych powiatu przasnyskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Współfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach powiatowych”

Zakres robót objęty przedmiotem zamówienia:

Obiekt 1 – Przebudowa chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ciągu drogi powiatowej nr 2361W Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęgnowo – Grójec – Klewki w miejscowości Obrąb od km 31+360 do km 31+430, strona lewa”

Zakres planowanych prac:

- a) Roboty przygotowawcze i wykończeniowe w tym m.in. geodezyjne wyznaczenie robót w terenie, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych;
- b) Roboty ziemne polegające m.in. na wykonaniu zdjęcia warstwy humusu z pobocza, zjazdów do posesji
- c) Wykonanie podbudowy stabilizowanego mechanicznie z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości warstwy 15 cm pod nawierzchnię zjazdów do posesji i z kruszywa naturalnego pod nawierzchnię chodnika o grubości 10 cm;
- d) Wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej w kolorze grafitowym „6”;
- e) Wykonanie nawierzchni zjazdu do posesji z betonowej kostki brukowej „8” w kolorze paska zdobniczego;
- f) Odwodnienie jezdni- pochodnikowe rurami PCV fi 10 cm.

Obiekt 2 – Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3237W Lipa – Karwacz w miejscowości Karwacz od km 11+168,15 do km 11+585,15, strona prawa”

Zakres planowanych prac:

- a) Roboty przygotowawcze i wykończeniowe w tym m.in. geodezyjne wyznaczenie robót w terenie, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych;
- b) Roboty ziemne polegające m.in. na wykonaniu zdjęcia warstwy humusu z pobocza, zjazdów do posesji
- c) Wykonanie podbudowy stabilizowanego mechanicznie z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości warstwy 15 cm pod nawierzchnię zjazdów do posesji i z kruszywa naturalnego pod nawierzchnię chodnika o grubości 10 cm;
- d) Wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej w kolorze grafitowym „6”; nawierzchni zjazdu do posesji z betonowej kostki brukowej „8” w kolorze paska zdobniczego oraz nawierzchni zatoki parkingowa z betonowej kostki brukowej „8” w kolorze
- e) Odwodnienie jezdni - pochodnikowe z elementów betonowych
- f) Wykonanie zieleńców

Obiekt 3 - Przebudowa chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ciągu drogi powiatowej nr 3230W Sierakowo – Cierpigórz – Przasnysz w miejscowości Leszno od km 1+851 do km 1+920, strona lewa”

- a) Roboty przygotowawcze i wykończeniowe w tym m.in. geodezyjne wyznaczenie robót w terenie, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych;
- b) Roboty ziemne polegające m.in. na wykonaniu zdjęcia warstwy humusu z pobocza, zjazdów do posesji
- c) Wykonanie podbudowy stabilizowanego mechanicznie z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości warstwy 15 cm pod nawierzchnię zjazdów do posesji i z kruszywa naturalnego pod nawierzchnię chodnika o grubości 10 cm;
- d) Wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej w kolorze grafitowym „6”; nawierzchni zjazdu do posesji z betonowej kostki brukowej „8” w kolorze paska zdobniczego oraz nawierzchni zatoki autobusowej z betonowej kostki brukowej „8” w kolorze
- e) Wykonanie i montaż oznakowania drogowego

Lokalizacja robót – Powiat Przasnyski, Gmina Przasnysz

Załączniki:

- 1) Przedmiary robót
- 2) Dokumentacje techniczne
- 3) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST)
- 4) Lokalizacja robót