

CZĘŚĆ III

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów – Opinogóra – Długoleka - Zielona”

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów – Opinogóra – Długoleka – Zielona od km 14+159 do km 15+077”, odcinek o długości 918 mb

Stan istniejący

Odcinek drogi objęty planem robót jest częścią ciągu drogowego drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów – Opinogóra – Długoleka – Zielona na odcinku od granicy z powiatem ciechanowskim do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1238W Szulmierz – Wola Wierzbowska – Zielona-Wężewo – Krasiniec w miejscowości Zielona. Odcinek drogi przeznaczony do przebudowy posiada nawierzchnię wzmocnią kruszywem naturalnym, stabilizowanym mechanicznie, która będzie stanowić dolną warstwę podbudowy.

Zakres robót objęty przedmiotem zamówienia:

1. Roboty przygotowawcze:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (wyznaczenie jezdni i poboczy w terenie (w istniejącym pasie drogowym)
- opracowanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej z uwzględnieniem infrastruktury drogowej na przebudowywanym odcinku

2. Podbudowa:

Wzmocnienie istniejącej podbudowy - górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

3. Nawierzchnia:

Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych – CA-16W 50/70 wg. PN jak dla KR2 warstwa wiążąca asfaltowa – grubości 5 cm po zagęszczeniu

4. Roboty wykończeniowe:

Uzupełnienie pobocza kruszywem naturalnym i nadanie spadków poprzecznych 4,00 – 6,00 %. Grubość warstwy 5 cm po zagęszczeniu. Wskaźnik zagęszczenia nie mniej niż 0,98.

4.Oznakowanie pionowe:

Montaż kompletnego oznakowania pionowego (słupek + tarcza znaku) – 15 szt. Tarcze znaków średnie, typ foli odblaskowej 1.

Terminy realizacji

Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do 30 września 2016 roku w tym zakłada się 2 etapy realizacji

I etap – 21 od dnia podpisania umowy wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego

II etap – nie wcześniej niż 30* dni od dnia wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego jednak nie dłużej niż do 30.09.2016 r wykonanie pozostałych prac

*30 dniowy termin między wykonaniem podbudowy z kruszywa naturalnego, a wykonaniem warstwy z mieszanek mineralno-bitumicznych jest to czas na zagęszczenie wykonanej warstwy.

Załączniki

- 1) Przedmiar robót
- 2) Szczegółowe specyfikacje techniczne
- 3) Mapa sytuacyjna wraz z mapą szczegółową
- 4) Schemat oznakowania pionowego