

CZĘŚĆ BUDYNKU B

DETAL - IZOLACJA FUNDAMENTÓW, MOCOWANIE FASADY SZKLANEJ

SKALA 1:10

6mm szkło przeciwsłoneczne ESG/
16mm argon+TGI ciepła ramka/
6mm bezbarwne ESG/16mm argon
+TGI ciepła ramka/10,8mm
niskoemisyjne szkło bezpieczne VSG

dolny rygiel fasady szklanej
profil aluminiowy
52x128 mm
malowany proszkowo
na kolor grafitowy
RAL 7024

słup fasady szklanej
profil aluminiowy
52x128 mm
malowany proszkowo
na kolor grafitowy
RAL 7024

cokół
tynk mozaikowy
na zaprawie klejowej
z wtopioną siatką zbrojeniową,
kolor grafitowy NCS S 6000-N

opaska żwirowa
szer. 50 cm
grys granitowy, szary,
frakcja 16/22 mm,
grubość warstwy 8 cm;
układany na geowłókninie
o gramaturze min. 100 g/m²,
kolor czarny

obrzeże betonowe
6x30 cm,
w kolorze grafitowym

folia kubełkowa
gr. 1,5 mm
montowana do styroduru
kołkami szybkiego montażu

hydroizolacja z dyspersyjnej masy
asfaltowo-kauczukowej
na środku gruntującym –
asfaltowo-kauczukowej
emulsji na bazie wody

faseta z masy asfaltowej
modyfikowanej polimerami PMBC
o promieniu ok. 2 cm

dodatkowe ocieplenie
ze styroduru
gr. 12 cm szer. 100 cm

B1 ŚCIANA FUNDAMENTOWA

FOLIA KUBEŁKOWA/ POWYŻEJ GRUNTU TYNK MOZAIKOWY	
STYRODUR XPS $\lambda=0,035$ W/m*K	20 cm
DYSPERSYJNA MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA	
ZELBET	24 cm

P8 PODŁOGA PODNIESIONA – PARTER
ŻYWICA EPOKSYDOWA TYP I

ŻYWICA EPOKSYDOWA DWUSKŁADNIKOWA BEZROZPUSZCZALNIKOWA	0,3 cm
PŁYNNY JASTRYCH ANHYDRYTOWY	3,5 cm
PAPIER PARAFINOWY	
PŁYTA GIPSOWO-WŁÓKNOWA	1,8 cm
PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA/ KONSTRUKCJA NOŚNA PODŁOGI SKUPKI ZE STALI OCYNKOWANEJ PRZYKLEJONE DO PODŁOŻA	41,4 cm
FUNDAMENT PŁYTOWY	50 cm
PAPA ASFALTOWA ZGRZEWAŁNA WYSOKOMODYFIKOWANA SBS	4mm ±0,2
STYRODUR XPS $\lambda=0,035$ W/m*K	20 cm
FOLIA PE	
PODSYPKA ŻWIROWO-PIASKOWA ZAGĘSZCZONA, UBIJANA WARSTWOWO	20 cm

papa asfaltowa
zgrzewalna podkładowa
wysokomodyfikowana SBS
gr. 4,0±0,2 mm,
giętkość asfaltu –20°C,
siła rozciągająca:
wzdłuż 1500±500 N/50 mm,
w poprzek 2900±900 N/50 mm

słupek stalowy
do montażu
podłóg podniesionych

UWAGI SZCZEGÓLNE:

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej w warstwie termoizolacji ścian (tzw. ciepły montaż),
- pod zakładami papy asfaltowej zgrzewalnej należy ułożyć pasy papy izolacyjnej lub zastosować inne zabezpieczenie uniemożliwiające uszkodzenie styroduru płomieniem palnika,
- przejścia instalacji przez fundamente (podłogi na gruncie, ściany fundamentowe) należy zabezpieczyć hydroizolacyjnie systemowymi kotnierzami i mufami.

UWAGI OGÓLNE:


- jako nadrzędną należy traktować branżę architektoniczną,
- rysunki rozpatrywać łącznie,
- projekt należy rozpatrywać całościowo wraz z opisem technicznym i rysunkami branżowymi; wszystkie elementy ujęte w opisie technicznym, a nie ujęte na rysunkach lub odwrotnie należy traktować tak jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej,
- przed przystąpieniem do robót sprawdzić w odpowiednich projektach roboty związane; ewentualne wady koordynacji przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót; prowadzenie robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione; w szczególności zabronione jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury,
- do wykonania należy zastosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie RP i EU,
- całość prac należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami sanitarnymi, BHP i p.poż., obowiązującymi polskimi normami, normami branżowymi, instrukcjami producentów oraz obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót.

UWAGI OGÓLNE:

- całość prac należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami sanitarnymi, BHP i p.poż., obowiązującymi polskimi normami, normami branżowymi, instrukcjami producentów oraz obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót,
- roboty nieuwjęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy; brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów,
- wykonawca jest zobowiązany do dokonania obmiaru robót, na podstawie którego dokonywany będzie zakup określonych ilości materiałów,
- wszystkie materiały i systemy są produktami sugerowanymi i może nastąpić ich zamiana na produkt inny pod warunkiem, że będzie równoważny; równoważny oznacza: taki sam lub lepszy pod względem technicznym, ilościowym, jakościowym i estetycznym,
- wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje należy sprawdzić przed rozpoczęciem budowy, dokonaniem zamówień,
- elementy wykańczające obiekt, w tym elewacje, należy przedstawić w formie prób kolorystyczno-materiałowych do akceptacji Głównego Projektanta w trakcie nadzoru autorskiego,
- jakiegokolwiek wątpliwości lub niejasności należy wyjaśnić z Głównym Projektantem.

SCHEMAT PODZIAŁU BUDYNKU

Przebudowa



 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA		PROJEKT WYKONAWCZY	
Projekt stanowi własność intelektualną firmy: R3D3 Pracownia Architektoniczna Grzegorz Ziętek. Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, zastrzeżone. Opracowywanie, kopiowanie i wykorzystywanie bez pisemnej zgody pracowni zabronione.			
PROJEKTANT:		mgr inż. arch. Grzegorz Ziętek nr upr. PO/KK/423/2011	
SPRAWDZAJĄCY:		mgr inż. arch. Patryk Pniewski nr upr. PO/KK/287/2009	
OPRACOWANIE:		mgr inż. arch. Anna Sokalska mgr inż. arch. Joanna Tłaga-Dąbrowska inż. arch. Michał Malewczuk mgr inż. arch. Agnieszka Ziolkowska	
OBIEKT:		ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY PRZEZNACZONEGO NA "EDUKACYJNY INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ZDZIWOJU NOWYM I ZDZIWOJU STARYM" JAKO SPOSÓB NA REWITALIZACJĘ TERENÓW WYSIEDLANYCH PRZEZ NIEMIECKIEGO OKUPANTA W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ	
LOKALIZACJA:		dz. nr 129/4, 130; obr. 0051 Zdziwój Nowy dz. nr 10; obr. 0052 Zdziwój Stary gm. Chorzele, powiat Przasnyski	
PRZEDMIOT RYSUNKU:		CZĘŚĆ BUDYNKU B, DETAL - IZOLACJA FUNDAMENTÓW, MOCOWANIE FASADY SZKLANEJ	
BRANŻA: ARCHITEKTURA		SKALA: 1:10	
DATA: styczeń 2018		NR RYSUNKU: D-9.1	