

- 8 -

8. Woda gruntowa w różnym stopniu, w zależności od pory roku i warunków atmosferycznych może utrudniać wykonawstwo prac ziemnych, może też okresowo kontaktować się z fundamentami obiektu. Przy wystąpieniu wody w trakcie prac ziemnych można zastosować odwodnienie powierzchniowe z dna wykopu. Fundamenty należy zabezpieczyć przez wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.
9. Dla potrzeb ewentualnego odwodnienia na zał. nr 3 „Legenda do przekrojów” podano wartości współczynników filtracji dla gruntów wydzielonych warstw I, IIa i IIb.
10. Według rys 1 z normy PN-81/B-03020 głębokość przemarzania gruntów w rejonie Przasnysza wynosi 1,0m.
11. Powyższe wnioski należy rozpatrywać łącznie z zaleceniami podanej normy.
Zaleca się geotechniczny odbiór dna wykopów fundamentowych przez uprawnionego geologa, z wpisem prawidłowości wykonania prac do dziennika budowy.
Zalecany wskaźnik zagęszczenia nasypu budowlanego podłoża hali $I_s \geq 0,98$.

