

TEMAT: Remont fragmentu wnętrza w budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu dla potrzeb Centrum Aktywizacji Biznesu - remont i przebudowa z rozbudową budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu z dostosowaniem jego części do wspomagania przedsiębiorczości i polepszenia obsługi procesów inwestycyjnych położonego na działce o nr ew. gr. 1660/2 przy ul. Św. Stanisława Kostki 5 w Przasnyszu.

RODZAJ OPRACOWANIA:

PRZEDMIAR DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN.

ADRES: ul. Św. St. Kostki 5, 06-300, Przasnysz

INWESTOR: Powiat Przasnyski

ADRES INWESTORA: ul. Św. St. Kostki 5, 06-300, Przasnysz

WYKONAŁA: mgr inż. Iwona Kruszewska



Białystok, wrzesień 2017r.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Remont fragmentu wnętrza w budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu - wewnętrzna instalacja wod - kan.					
1		Kanalizacja sanitarna			
1 KNR 2-01		Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i	m ³		
d.1 0310-01		głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)	m ³	6.000	
		6			
				RAZEM	6.000
2 KNR 2-01		Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m	m ³		
d.1 0320-01		kat.gr.I-II - szerokość 0.8-1.5 m	m ³	6.000	
		6			
				RAZEM	6.000
3 KNR-W 2-15		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wew-	m		
d.1 0203-04		nątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	11.000	
		11			
				RAZEM	11.000
2		Instalacja kanalizacji sanitarnej			
4 KNR-W 2-15		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 40 mm na ścianach w budynkach nie-	m		
d.2 0208-06		mieszkalnych o połączeniach klejonych	m	18.000	
		18			
				RAZEM	18.000
5 KNR-W 2-15		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-	m		
d.2 0208-01		mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	15.000	
		15			
				RAZEM	15.000
6 KNR-W 2-15		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach nie-	m		
d.2 0208-02		mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	19.000	
		19			
				RAZEM	19.000
7 KNR-W 2-15		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-	m		
d.2 0208-03		mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	20.000	
		20			
				RAZEM	20.000
8 KNR-W 2-15		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach nie-	m		
d.2 0208-04		mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
9 KNR-W 2-15		Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110/150 mm	szt.		
d.2 0213-05			szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
10 KNR-W 2-15		Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75/125 mm	szt.		
d.2 0213-04			szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
11 KNR-W 2-15		Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
d.2 0222-02			szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
12 KNR-W 2-15		Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
d.2 0222-01			szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
13 KNR-W 2-15		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 40 mm o połącze-	podej.		
d.2 0211-05		niach klejonych - umywalki	podej.	12.000	
		12			
				RAZEM	12.000
14 KNR-W 2-15		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-	podej.		
d.2 0211-01		niach wciskowych - zlewozmywak, pisuar	podej.	5.000	
		5			
				RAZEM	5.000
15 KNR-W 2-15		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-	podej.		
d.2 0211-03		niach wciskowych	podej.	6.000	
		6			
				RAZEM	6.000
16 KNR-W 2-15		Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
d.2 0230-02			kpl.	12.000	
		12			
				RAZEM	12.000
17 KNR-W 2-15		Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
d.2 0229-05			szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
18 KNR-W 2-15		Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl.		
d.2 0234-02					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	3		kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
19	KNR-W 2-15 d.2 0233-02	Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk"	kpl.		
	6		kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
3		Instalacja wody zimnej			
20	KNR-W 2-15 d.3 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych PE - np. PE-RT systemu Kan-therm o śr. ze- wnętrznej 18x2,5 mm, w posadzkach w budynkach niemieszkalnych	m		
	55		m	55.000	
				RAZEM	55.000
21	KNR-W 2-15 d.3 0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych PE - np. PE-RT systemu Kan-therm o śr. ze- wnętrznej 25x3,5 mm, w posadzkach w budynkach niemieszkalnych	m		
	5		m	5.000	
				RAZEM	5.000
22	KNR-W 2-15 d.3 0112-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych PE - np. PE-RT systemu Kan-therm o śr. ze- wnętrznej 32x4,4 mm, w posadzkach w budynkach niemieszkalnych	m		
	12		m	12.000	
				RAZEM	12.000
23	KNR-W 2-15 d.3 0116-07 p.z.	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do ba- terii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 18 mm	szt.		
	23		szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
24	kalkulacja d.3 własna	Rura osłonowa karbowana na rurę o średn. 18mm	m		
	55		m	55.000	
				RAZEM	55.000
25	kalkulacja d.3 własna	Rura osłonowa karbowana na rurę o średn. 25mm	m		
	5		m	5.000	
				RAZEM	5.000
26	kalkulacja d.3 własna	Rura osłonowa karbowana na rurę o średn. 32mm	m		
	12		m	12.000	
				RAZEM	12.000
27	KNR-W 2-15 d.3 0105-06	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach gwin- towanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych- tuleje ochronne	m		
	5		m	5.000	
				RAZEM	5.000
28	KNR-W 2-15 d.3 0132-01	Zawory przelotowe instalacji wodociagowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
	4		szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
29	KNR-W 2-15 d.3 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
	14		szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
30	KNR-W 2-15 d.3 0132-01	Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - do płuczek ustępowych oraz pisuarów	szt.		
	9		szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
31	KNR-W 2-15 d.3 0128-02	Płukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych	m		
	72		m	72.000	
				RAZEM	72.000
32	KNR-W 2-15 d.3 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- dynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
	72		m	72.000	
				RAZEM	72.000
4		Instalacja ciepłej wody			
33	KNR-W 2-15 d.4 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych PE - np. PE-RT systemu Kan-therm o śr. ze- wnętrznej 18x2,5 mm, w posadzkach w budynkach niemieszkalnych	m		
	26		m	26.000	
				RAZEM	26.000
34	KNR-W 2-15 d.4 0143-04 z.sz.3.4. 9903-2	Podgrzewacz elektryczny zbiornikowy podumywalkowy 10l	kpl.		
	4		kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
35	KNR-W 2-15 d.4 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za- worów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 18 mm	szt.		
	14		szt.	14.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	14.000
36 KNR-W 2-15 d.4 0127-03	26	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
			m	26.000	
				RAZEM	26.000
37 KNR-W 2-15 d.4 0128-02	26	Płukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych	m		
			m	26.000	
				RAZEM	26.000
38 KNR-W 2-15 d.4 0105-06	1	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych- tuleje ochronne	m		
			m	1.000	
				RAZEM	1.000
39 KNR-W 2-16 d.4 0303-01 p.z.	26	Jednowarstwowa izolacja o grub.6 mm np. otulinami Thermocompact S rurociągów o śr.zew.18 mm w posadzce	m		
			m	26.000	
				RAZEM	26.000