

TEMAT: Remont fragmentu wnętrza w budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu dla potrzeb Centrum Aktywizacji Biznesu - remont i przebudowa z rozbudową budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu z dostosowaniem jego części do wspomagania przedsiębiorczości i polepszenia obsługi procesów inwestycyjnych położonego na działce o nr ew. gr. 1660/2 przy ul. Św. Stanisława Kostki 5 w Przasnyszu.

RODZAJ OPRACOWANIA:

PRZEDMIAR DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI C.O.

ADRES: ul. Św. St. Kostki 5, 06-300, Przasnysz

INWESTOR: Powiat Przasnyski

ADRES INWESTORA: ul. Św. St. Kostki 5, 06-300, Przasnysz

WYKONAŁA: inż. Anna Ignaciuk



Białystok, wrzesień 2017r.

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
WEWN. INST. C.O. W REMONTOWANYM FRAGMENTE WNETRZA BUD. STAROSTWA POWIATOWEGO W PRZASNYSZU					
1		MONTAŻ RUROCIĄGÓW Z RUR POLIETYLENOWYCH - INSTALACJA C.O.			
1	KNNR 4	Rury 18x2,5 np. KAN-therm Push PE-RT	m		
d.1	0404-01				
	kalk.				
	własna				
	151		m	151.00	
				RAZEM	151.00
2	45331100	ARMATURA - INSTALACJA C.O.			
	-7				
2	KNR 2-15	Zestawy przyłączeniowe do grzejników kątowe np. Vekotec-K firmy IMI HEIME-	kpl.		
d.2	0422-01	IER			
	kalk.				
	własna				
	13		kpl.	13.00	
				RAZEM	13.00
3	45331100	GRZEJNIKI płytowe firmy PURMO			
	-7				
3.1		Grzejnik stalowy płytowy CV33-60 wysokość H = 600			
3	KNR 2-15	CV33-60 dł. 1,0 m (podłączenie z prawej strony)	kpl.		
d.3.1	0419-03				
	kalk.				
	własna				
	poz. zast. 1		kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
3.2		Grzejnik stalowy płytowy CV11-60 wysokość H = 600			
4	KNR 2-15	CV11-60 dł. 1,2 m (podłączenie z prawej strony)	kpl.		
d.3.2	0419-03				
	kalk.				
	własna				
	poz. zast. 1		kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
5	KNR 2-15	CV11-60 dł. 1,0 m (podłączenie z prawej strony)	kpl.		
d.3.2	0419-03				
	kalk.				
	własna				
	poz. zast. 1		kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
6	KNR 2-15	CV11-60 dł. 0,9 m (podłączenie z prawej strony)	kpl.		
d.3.2	0419-03				
	kalk.				
	własna				
	poz. zast. 2		kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
7	KNR 2-15	CV11-60 dł. 0,9 m (podłączenie z lewej strony)	kpl.		
d.3.2	0419-03				
	kalk.				
	własna				
	poz. zast. 1		kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
8	KNR 2-15	CV11-60 dł. 0,4 m (podłączenie z prawej strony)	kpl.		
d.3.2	0419-03				
	kalk.				
	własna				
	poz. zast. 3		kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
9	KNR 2-15	CV11-60 dł. 0,4 m (podłączenie z lewej strony)	kpl.		
d.3.2	0419-03				
	kalk.				
	własna				
	poz. zast. 4		kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
4		IZOLACJA TERMICZNA - INSTALACJA C.O.			
10	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr. 18x2 mm otulinami np. ThermaCompact IS gr. 6 mm (C)	m		
d.4	0107-01	metodą izolowania po montażu rurociągu			
	kalk.				
	własna				
	91.2		m	91.20	
				RAZEM	91.20
11	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr. 18x2,5 mm otulinami ThermaCompact IS gr. 9 mm (E) me-	m		
d.4	0107-03	todą izolowania po montażu rurociągu			
	kalk.				
	własna				

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	59.8		m	59.80	
				RAZEM	59.80