

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze CPV: 45310000-3				
1	KNR 4-01 0329-02-050	Wykucie otworów pod przewody oświetleniowe <i>krotność = 1,00</i> Nr Spec.: D-M-00.00.00	0,15	m2		
2	KNKRB 05 0803-01-101	Badania linii kablowej n.n. o ilości żył do 4 - sprawdzenie stanu elektrycznej instalacji oświetleniowej w pomieszczeniu <i>krotność = 1,00</i> Nr Spec.: D-M-00.00.00	2,00	odcin ek		
3	KNR 4-03W 1135-02-090	Demontaż opraw zwykłych, sufitowych <i>krotność = 1,00</i> Nr Spec.: D-M-00.00.00	3,00	kpl		
		Razem:				
2		Roboty montażowe CPV: 45310000-3				
4	KNKRB 05 0301-01-020	Wypusty oświetleniowe wykonywane w budynkach mieszkalnych w pomieszczeniach mieszkalnych - wykonanie dodatkowych punktów oświetleniowych (układanie przewodów elektrycznych wraz z zatynkowaniem bruzd pod przewody elektryczne i obróbką na gotowo gładzią gipsową z malowaniem farbą lateksową) <i>krotność = 1,00</i> Nr Spec.: D-M-00.00.00	2,00	szt		
5	KNKRB 05 0401-01-020	Montaż opraw elektrycznych oświetleniowych <i>krotność = 1,00</i> Nr Spec.: D-M-00.00.00	5,00	szt		
		Razem:				
Razem kosztorys:						
VAT ... %						
Wartość kosztorysu brutto:						

Słownie brutto:

Sporządzono dnia:

.....