

Teren objęty opracowaniem jest budynkiem szkoły, murowanym, postawionym w technologii tradycyjnej. Konstrukcja budynku jest w bardzo dobrym stanie technicznym, może zostać poddana remontowi.

Planowane roboty remontowe nie naruszają istniejącego układu konstrukcyjnego budynku. Wprowadza się jedynie zmiany w wyglądzie.

Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do remontu i zakres prac do wykonania:

Sekretariat I piętro:

- Uzupełnienie ubytków w tynkach
- Likwidacja pęknięć
- Malowanie ścian
- Likwidacja zacieków
- sprawdzenie drożności kanałów wentylacyjnych
- Wymian kratki wentylacyjnych
- Sprawdzenie pokrycia dachowego nad zaciekiem (ewentualna naprawa pokrycia)
- Malowanie ościeżnic drzwiowych.
- Sprawdzenie instalacji oświetleniowej , elektrycznej i uzupełnienie oświetlenia (jarzeniówki)

Pokój nauczycielski - I piętro

- Wykonanie w istniejącej szafie poprzeczek na dzienniki (na jednej z półek)
- Uzupełnienie ubytków tynków
- Malowanie ścian i rur c.o
- Wymiana kratki wentylacyjnych
- Malowanie ościeżnic
- Wymiana drzwi
- Sprawdzenie instalacji oświetleniowej i ewentualne uzupełnienie świetlówek ✓
- Zamontowanie rolet w oknach

Świetlica – Parter

- Odnowienie, malowanie kraty
- Malowanie ościeżnic y drzwiowej
- Uzupełnienie ubytków w tykach
- Likwidacja pęknięć
- Położenie wykładziny wygłuszającej i listew
- Uzupełnienie posadzki
- Wymiana kratki wentylacyjnych
- Montaż lustra wielkości 1 x 2 m
- Położenie płyt wygłuszających na całej powierzchni
- Malowanie Kraty w oknie
- Drzwi –wyciszenie dwustronne
- Uzupełnienie olistwowania na przewodach
- Wymiana grzejnika przed salą

Sala nr 4 parter (ok. 60 m)

- Malowanie (położenie struktury - farba wygłuszająca?)
- Likwidacja pęknięć
- Sprawdzić drożność wentylacji
- Wymiana kratki wentylacyjnych
- Położenie wykładziny wygłuszającej i listew
- Wymiana drzwi na wygłuszone (wyciszone) obustronnie wejściowe z korytarza.
- Wymiana listew ściennych
- Demontaż wertykali - montaż rolet
- Sprawdzenie instalacji oświetleniowej i uzupełnienie jarzeniówek
- Malowanie ościeżnicy

Zaplecze - parter

- Uzupełnienie tynków, pęknięć

- Malowanie
- Montaż rolety
- Wentylacja
- Sprawdzenie przecieków w kanale przewodów instalacyjnych
- Wymiana krutek wentylacyjnych
- Sprawdzenie instalacji alarmowej
- Malowanie ościeżnicy w 2 drzwiach

Sala nr 3 – parter (ok 60 m)

- Postawienie ścianek działowych i korytarza z wejściem do każdej sali(podział na trzy sale)
- Przerobienie instalacji elektrycznej , oświetleniowej,
- Montaż gniazdek, oświetlenie
- Wygłuszenie , wyciszenie każdej z sal
- Podłoga wygłuszająca- wykładzina , listwy podłogowe
- Sprawdzenie przecieków w kanałach
- Montaż 4 drzwi wygłuszających
- Montaż luster w każdym pomieszczeniu min. 1x 2 m.
- Wymian listew ściennych na wysokości ławek
- Malowanie grzejników

Sala nr 2 – Parter (ok 41 m):

- Uzupełnienie tynków
- Likwidacja pęknięć
- Malowanie ścian
- Wymiana listew ściennych na wysokości ławek
- Wyczyszczenie pomalowania grzejników i rur
- Wymian krutek wentylacyjnych
- Malowanie ościeżnicy drzwiowej
- Sprawdzenie instalacji oświetleniowej , uzupełnienie oświetlenia.
- Wymiana drzwi na obustronnie wyciszone

Łazienki – Parter (WC damski, WC męski, WC dla personelu)

- Uzupełnienie tynków ,
- Malowanie
- Naprawa malowanie drzwi, ościeżnic
- Wymiana spłuczek
- Malowanie grzejników i rur (ewentualnie wymiana grzejnika, podniesienie wyżej w wc męskim)
- Uzupełnienie oświetlenia
- Uzupełnienie zamka w drzwiach, lub naprawa
- Sprawdzenie wentylacji
- Czyszczenie fug
- Uzupełnienie zaworów w pisuarach
- Sprawdzenie syfonów
- Wymiana krutek wentylacyjnych
- Uzupełnienie oświetlenia
- Pomalowanie ościeżnicy drzwiowej