

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ - POZ. NR 9 HARMONOGRAMU RZECZOWO - FINANSOWEGO					
1		INSTALACJA ODGROMOWA , UZIEMIAJĄCA I WYRÓWNAWCZA - STWÓRB INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
1 KNNR 5 d.1 0613-02		Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 100 mm	szt.		
	11		szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
2 KNNR 9 d.1 0601-07		Demontaż zwodów poziomych naprężanych instalacji odgromowej	m		
	160		m	160.000	
				RAZEM	160.000
3 KNNR 9 d.1 0601-08		Demontaż zwodów pionowych naprężanych instalacji odgromowej	m		
	55		m	55.000	
				RAZEM	55.000
4 KNNR 5 d.1 0601-01		Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych Fe/Zn 8mm2	m		
	160		m	160.000	
				RAZEM	160.000
5 KNNR 5 d.1 0601-04		Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach wstrzeliwanych	m		
	55		m	55.000	
				RAZEM	55.000
6 KNNR 5 d.1 0603-01		Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm2) BEDNARKA Fe/Zn 30X4MM2	m		
	30		m	30.000	
				RAZEM	30.000
7 KNNR 5 d.1 0611-11		Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu	szt.		
	30		szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
8 KNNR 5 d.1 0611-05		Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 na ścianie lub konstrukcji zbrojenia	szt.		
	38		szt.	38.000	
				RAZEM	38.000
9 KNNR 5 d.1 0612-06		Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik	szt.		
	11		szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
10 KNNR 5 d.1 0301-02		Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglany	szt.		
	22		szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
11 KNNR 5 d.1 0303-10		Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 95x115 i 140x140 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 16 mm2	szt.		
	11		szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
12 KNR 5-08 d.1 0607-02		Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu ręcznie - pręt o śr. do 10 mm	m		
	30		m	30.000	
				RAZEM	30.000
13 KNNR 5 d.1 0201-05		Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 wciągane do rur	m		
	22		m	22.000	
				RAZEM	22.000
14 KNNR 5 d.1 1203-08		Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce CENTAL WENTYLACYJNYCH	szt.żył		
	2		szt.żył	2.000	
				RAZEM	2.000
2		POMIARY I BADANIA - STWÓRB INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
15 KNNR 5 d.2 1304-03		Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16 KNNR 5 d.2 1304-04		Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.		
	10		szt.	10.000	
				RAZEM	10.000