



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

Mazowsze.
serce Polski

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Przasnysz, dn. 11.09.2018 r.

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Powiat Przasnyski,
ul. Św. Stanisława Kostki 5,
06-300 Przasnysz
NIP 761 15 27 332, REGON: 550 668 812
tel. 29 752 22 70
pon.- pt. godz.: 8:00-16:00

starostwo@powiat-przasnysz.pl

<http://www.powiat-przasnysz.pl>

w imieniu którego działa podmiot wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, pełniący funkcję Inwestora Zastępczego

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „INSPEC” sp. z o.o.

10-118 Olsztyn ul. 1 Maja 6, NIP 739 00 04 037

mail: inspec@inspec.olsztyn.pl

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg

ul. Gdańska 4

06 - 300 Przasnysz

e- mail psd@interia.pl

tel./fax 29 752-27-28

godziny urzędowania: 7:30 –15:30

SLiZP 252.1.5.2018.III

POWIAT PRZASNYSKI

ul. Św. St. Kostki 5

06-300 Przasnysz

NIP 7611527332

REGON: 550668812

- 6 -

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

Dot. postępowania pn. „Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego ETAP III”

znak sprawy SLiZP 252.1.2018.III

W trybie art. 38 ust. 3a w nawiązaniu do art. 38 ust 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców, które wpłynęły do niniejsze jego postępowania:

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1	Przedstawione w dokumentacji technicznej wymagania dotyczące materiału na wykonanie kolektorów kanalizacji deszczowej narzucają jednego dostawcę rur i studni PE. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza wykonanie kanalizacji deszczowej z rur o średnicach DN1000 i DN1200 zgodnych z normą PN- EN 13476-3 + A1:2009 np. rury K2-Kan XXL firmy Kaczmarek Malewo sp. j. oraz studni żelbetowych.	<i>Zamawiający dopuszcza wszystkie rozwiązania zgodne ze specyfikacją/dokumentacją techniczną tj dopuszcza się rozwiązania w postaci rur o sztywności obwodowej min SN8 na całej długości wraz z połączeniem i studni z PE o gładkiej powierzchni zewnętrznej - konstrukcja ścianki zgodna PN EN 13476-2. Zgodnie z obowiązującym prawem posiadających ważne Krajowe Oceny Techniczne lub Aprobaty Techniczne ITB oraz IBDIM.</i>



		<i>Możliwość stosowania w obszarze kanalizacji grawitacyjnej musi jasno wynikać z ww dokumentów.</i>
2	Przedstawione w dokumentacji technicznej wymagania dotyczące materiału na wykonanie kolektorów kanalizacji deszczowej narzucają jednego dostawcę rur i studni PE. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza wykonanie kanalizacji deszczowej z rur o średnicach DN1000 i DN1200 i studni z GRP.	<i>Zamawiający dopuszcza wszystkie rozwiązania zgodne ze specyfikacją/dokumentacją techniczną tj dopuszcza się rozwiązania w postaci rur o sztywności obwodowej min SN8 na całej długości wraz z połączeniem i studni z PE o gładkiej powierzchni zewnętrznej - konstrukcja ścianki zgodna PN EN 13476-2. Zgodnie z obowiązującym prawem posiadających ważne Krajowe Oceny Techniczne lub Aprobaty Techniczne ITB oraz IBDIM. Możliwość stosowania w obszarze kanalizacji grawitacyjnej musi jasno wynikać z ww dokumentów.</i>
3	Przedstawione w dokumentacji technicznej wymagania dotyczące materiału na wykonanie kolektorów kanalizacji deszczowej narzucają jednego dostawcę rur i studni PE. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza wykonanie kanalizacji deszczowej z rur o średnicach DN1000 i DN1200 oraz studni w formie prefabrykatów żelbetowych.	<i>Zamawiający dopuszcza wszystkie rozwiązania zgodne ze specyfikacją/dokumentacją techniczną tj dopuszcza się rozwiązania w postaci rur o sztywności obwodowej min SN8 na całej długości wraz z połączeniem i studni z PE o gładkiej powierzchni zewnętrznej - konstrukcja ścianki zgodna PN EN 13476-2. Zgodnie z obowiązującym prawem posiadających ważne Krajowe Oceny Techniczne lub Aprobaty Techniczne ITB oraz IBDIM. Możliwość stosowania w obszarze kanalizacji grawitacyjnej musi jasno wynikać z ww dokumentów.</i>
4	Prosimy o wskazanie konkretnych zakresów dla sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej (zakres robót od nr danej studni do nr kolejnej studni wraz ze wskazaniem nr przepompowni do wykonania).	<i>Sieć wodociągowa 2B: W72-W92, H28-H41 2C: W1-W6, H1-H3, H36-H41 Kanalizacja sanitarna 2B: S1(37MB), S16-S37, P3 2C: S64, S68, S41, S46, S50-S54</i>

		Kanalizacja deszczowa 2B: D20 i D21 2C:D12-D19 Zakresy wynikają z załączonej dokumentacji
5	Prosimy o wskazanie jaki kolor kostki brukowej należy wykonać dla nawierzchni chodnika na połączeniu z nawierzchnią ścieżki koloru czerwonego.	Chodnik szary/grafit
6	Prosimy o wskazanie czyją własnością jest materiał z wycinki drzew. Prosimy o załączenie inwentaryzacji drzew do wycinki, gdyż wizja terenu wykazała iż drzew do wycinki jest znacząca ilość, natomiast przedmiary robót mówią o 2 szt.	Materiał z wycinki stanowił będzie własność Zamawiającego przy czym to Zamawiający dokona wycinki drzew w obrębie pasa drogowego i planowanych robót
7	Prosimy o wskazanie czy w zakres postępowania wchodzi wykonanie oznakowania poziomego.	Oznakowanie poziome nie jest objęte tym etapem robót budowlanych
8	W związku z brakiem rysunków szczegółowych dla przepustów pod zjazdami prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie projektowe z etapu wykonanego.	Tak zamawiający zaakceptuje rozwiązania projektowe z etapu wykonanego

W związku z odpowiedzią na pytania, które wpłynęły do zamawiającego nie przewiduje się zmiany terminu składania ofert, który upływa z 14.09.2018 r o godz. 11:00. Ponad to Zamawiający dokonał zmian w przedmiarze robót oraz kosztorysie ofertowym i dokumentacji projektowej dla branży sanitarnej usuwając nazwy własne. Pozostałe zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem

STAROSTA
mgr inż. Zenon Szczepankowski

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
mgr inż. Kazimierz Pióro