

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Naprawa elewacji oraz zmiana kolorystyki elewacji poprzez jej pomalowanie.					
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ogniwowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - pas podrynnowy	m ²		
d.1	0545-08	(51.90*2+14.95*2)*0.6	m ²	80.220	
				RAZEM	80.220
2	KNR-W 4-01	Rozebranie rynny nadającej się do użytku	m		
d.1	0545-03		m	140.000	
	analogia	140		RAZEM	140.000
3	KNR-W 4-01	Rozebranie rury spustowej nadającej się do użytku	m		
d.1	0545-05		m	98.500	
	analogia	98.5		RAZEM	98.500
4	KNR 4-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - na cokole.	m ²		
d.1	0701-03		m ²	45.400	
	analogia	45.4		RAZEM	45.400
2	45400000-1	Roboty naprawcze			
5	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II o podłożach z be- tonów żwirowych, bloczków o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu - naprawa	m ²		
d.2	0727-04	gzymsu	m ²	50.000	
	analogia	50		RAZEM	50.000
6	KNR-W 2-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm	m		
d.2	0524-01		m	140.000	
		140		RAZEM	140.000
7	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25	m ²		
d.2	202 0541-02	cm - pas podrynnowy	m ²	80.220	
		80.22		RAZEM	80.220
8	KNR-W 2-02	Rury spustowe z PCW okrągłe	m		
d.2	0531-04		m	98.500	
		98.5		RAZEM	98.500
9	KNR AT-08	Zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej	m ²		
d.2	0101-06		m ²	1275.650	
		1275.65		RAZEM	1275.650
10	TZKNBK VII	Odrzbianie ścian i płyt elewacyjnych przy wejściu główny przez dwukrotne	m ²		
d.2	-269	malowanie preparatem ELEWACID	m ²	1275.650	
	analogia	1275.65		RAZEM	1275.650
11	KNKRB 3	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - dwukrotnie z gruntowaniem	m ²		
d.2	0607-02	głębokopenetrującym	m ²	1220.000	
		1220.00		RAZEM	1220.000
12	KNR 9-13	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi o gr. 3 cm - Elementy dekoracyjne	m ²		
d.2	0102-03	szerokości 20 cm.	m ²	82.160	
		82.16		RAZEM	82.160
13	KNR 9-13	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi - dodatkowe zamocowanie płyt koł- kami do ścian z cegły betonu	m ²		
d.2	0102-06		m ²	82.160	
		82.16		RAZEM	82.160
14	KNR 9-13	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi przyklejenie warstwy siatki	m ²		
d.2	0102-08		m ²	82.160	
	analogia	82.16		RAZEM	82.160
15	KNR 9-13	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych ką- townikami	m		
d.2	0102-09		m	350.000	
		350		RAZEM	350.000
16	KNR 9-13	Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z białego tynku "	m ²		
d.2	0203-02	Kornik" na uprzednio przygotowanym podłożu - uziarnienie 2,0 mm na ścia- nach płaskich	m ²	82.500	
		82.5		RAZEM	82.500
17	KNR 2-02	Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy	m ²		
d.2	2601-01	siatki - powierzchnie betonowe, tynki, mozaika z kamyka + listwy ozdobne - na cokole			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(51.9*2+14.95*2+15)*2	m ²	297.400	
				RAZEM	297.400
18	KNR-W 4-01	Naprawa i uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych średnio ozdob-	m		
d.2	1301-04	nych + malowanie	m	43.250	
		43.25		RAZEM	43.250
19	KNR 2-31	Koryta z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cemento-	m		
d.2	0606-03	wo-piaskowej do odprowadzenia wody od rur spustowych	m	8.000	
		analiza indywidualna		RAZEM	8.000
		8			
20	KNR 0-12	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą	m ²		
d.2	1120-04	kombinowaną	m ²	30.600	
		30.6		RAZEM	30.600
21	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
d.2	1118-04		m ²	43.640	
		43.64		RAZEM	43.640
22	KNR AT-22	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy	szt.		
d.2	0102-03	użyciu 4 wkrętów lub haków	szt.	24.000	
		24		RAZEM	24.000
23	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 12 m - interpolacja	m ²		
d.2	1604-01/02		m ²	1615.000	
		1615		RAZEM	1615.000