

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pomieszczeń oraz dostosowanie sal lekcyjnych do ćwiczeń muzycznych w budynku ZSP w Przasnyszu przy ul. Sadowej 5.					
1	45400000-1	Salę do ćwiczeń muzycznych - podział sali nr 3			
1		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe - analogia płyty GK AKU - UWAGA - Ściankę wykonać w/g rysunku detalu nr 2 - lub innym systemem spełniającym parametry przedstawionego rozwiązania	m ²		
d.1	kalk. warsztatowa	(1.7+1.67+3.60+1.7+0.2+3.86+3.86)*3.3	m ²	54.747	
				RAZEM	54.747
2	KNR-W 2-02	Obudowa ścian płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowe - analogia płyty GK AKU - UWAGA - obudowę wykonać w/g rysunku detalu nr 3 - lub innym systemem spełniającym parametry przedstawionego rozwiązania	m ²		
d.1	2004-05 ¹⁾ kalk. warsztatowa	(3.33+5.26+3.33+3.60+3.32+5.26+1.85)*3.3	m ²	85.635	
				RAZEM	85.635
3	KNR-W 2-02	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - UWAGA - Sufit wykonać w/g rysunku detalu nr 1 - lub innym systemem spełniającym parametry przedstawionego rozwiązania	m ²		
d.1	2702-01 ¹⁾ kalk. warsztatowa	16.34+13.91+18.97	m ²	49.220	
				RAZEM	49.220
4	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych akustycznych	m ²		
d.1	1113-04 ²⁾ analogia	16.34+13.91+18.97	m ²	49.220	
				RAZEM	49.220
5	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie	m		
d.1	1113-06 ²⁾	3.33*2+5.26*2+3.86*2+3.61*2+3.32*2+5.26*2+1.7*2+4.27*2	m	61.220	
				RAZEM	61.220
6	KNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - o zwiększonej izolacyjności i akustyczne powyżej 40 dB - 4 szt.	m ²		
d.1	1103-01 ³⁾ analogia	(0.9*2.0)*4	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
7		Montaż ościeżnicy drewnianej	szt.		
d.1	analogia	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNKRB 3	Wycucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych wewnętrznych	m ²		
d.1	0702-04 ⁴⁾ analogia	2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1510-05 ¹⁾	(61.22*3.3)-((4*0.9*2)-(1.8*(2*1.68)+1.8*2.28))	m ²	204.978	
				RAZEM	204.978
10	KNR-W 2-17	Wymiana Kratki wentylacyjnej	szt.		
d.1	0137-01 ⁵⁾ analogia	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNR-W 4-03	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamerkami	m		
d.1	0204-01 ⁶⁾	30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
12	KNR-W 4-03	Wymiana opraw świetłówkowych 2x40 W	kpl.		
d.1	0606-05 ⁶⁾	8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
13	E-0508	Montaż gniazda wtyczkowego mocowan. na podłożu z gazobetonu lub gipsu z podłączeniem przewodów	szt		
d.1	1100-05 ⁷⁾	6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
14	KNR-W 2-02	Montaż listwy przyściennie z płyty meblowej drewnianej	m		
d.1	1124-07 ¹⁾ wycena indywidualna	5.26*2+3.32+3.60+3.32	m	20.760	
				RAZEM	20.760
15	KNR-W 4-02	Naprawa przecieku instalacji C.O.	szt.		
d.1	0504-01 ⁶⁾ kalk. własna	1	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	d.1 analiza indywidualna	Montaż luster 3 szt.	m ²	RAZEM	1.000
		3*(1*2)	m ²	6.000	
17	KNR-W 4-01 d.1 1212-02 ⁸⁾	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych grzejników	m ²	RAZEM	6.000
		3*1.5	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
2 45400000-1 Remont sali nr 2					
18	KNR-W 4-01 d.2 0902-01 ⁸⁾ analogia	Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych - obicie (wyciszenie) drzwi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 4-03 d.2 0305-01 ⁶⁾ analogia	Wymiana świetlówek - sprawdzenie instalacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 4-01 d.2 0709-05 ⁸⁾	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNR-W 2-02 d.2 1510-07 ¹⁾	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem (4.70*2+8.75*2)-(0.9*2+3*1.68*0.84)	m ²		
			m ²	20.866	
				RAZEM	20.866
22	KNR 2-02 d.2 1505-01 ²⁾	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -sufitów	m ²		
		40.40	m ²	40.400	
				RAZEM	40.400
23	KNR-W 4-01 d.2 1212-19 ⁸⁾	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	m ²		
		3*1.5	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
24	KNR-W 4-01 d.2 1212-55 ⁸⁾	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnicy stalowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 2-02 d.2 1124-07 ¹⁾	Listwy przyściennne - z płyty meblowej	m		
		4.7*2+8.75*2	m	26.900	
				RAZEM	26.900
26	KNR 2-17 d.2 0137-01 ⁹⁾ analogia	Wymiana Kratki wentylacyjnej	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
3 45400000-1 Remont Pokoju nauczycielskiego					
27	KNR 2-02 d.3 1017-02 ²⁾	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0.9*2	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
28	KNR 2-02 d.3 1511-08 ²⁾	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników i rur c.o.	m ²		
		1.5*2	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
29	KNR-W 2-17 d.3 0137-01 ⁵⁾	Kratki wentylacyjne - wymiana	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
30	KNR 2-02 d.3 1510-06 ²⁾	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwi, - ościeżnice	m ²		
		0.25*3	m ²	0.750	
				RAZEM	0.750
31	KNR-W 4-01 d.3 0709-05 ⁸⁾	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR-W 2-02 d.3 1510-07 ¹⁾	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$((8.99+4.61)*2*3.3)-(0.9*2+1.68*1.64*2)$	m ²	82.450	
				RAZEM	82.450
33	KNR-W 2-02 d.3 1510-07 ¹⁾	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufit	m ²		
		41.49	m ²	41.490	
				RAZEM	41.490
34	KNR-W 4-03 d.3 0305-01 ⁶⁾	Wymiana wkładek świetlówek - sprawdzenie instalacji	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
35	KNR K-05 d.3 0209-04 ¹⁰⁾	Montaż wyposażenia okien - rolety	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNR 4-01 d.3 0925-09 ¹¹⁾ kalk. własna	Dorabianie półki na dzienniki lekcyjne - Analogia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	45400000-1	Pomieszczenia - sekretariatu i gabinety			
37	KNR 2-02 d.4 1017-02 ²⁾	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
		3*0.9*2.05	m ²	5.535	
				RAZEM	5.535
38	KNR-W 4-01 d.4 0709-05 ⁸⁾	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m ² na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
39	KNR-W 2-02 d.4 1510-07 ¹⁾	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
		$((5.75+2.75)*2-(0.9*2.05+1.68*1.74))*3.3+((2.81+5.75)*2-(3*0.9*2.05+1.68*1.74))*3.3+((2.82+5.75*2)-(0.9*2.05+2*1.68*1.74))*3.3$	m ²	90.823	
				RAZEM	90.823
40	KNR-W 2-02 d.4 1510-07 ¹⁾	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufit	m ²		
		15.54+16.16+16.21	m ²	47.910	
				RAZEM	47.910
41	kalk. własna	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
42	KNR-W 2-17 d.4 0137-01 ⁵⁾	Kratki wentylacyjne - wymiana	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
43	KNR-W 4-01 d.4 0537-04 ⁸⁾	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy z cynku o szerokości ponad 25 cm	m ²		
		5.5*0.7	m ²	3.850	
				RAZEM	3.850
44	KNR-W 4-01 d.4 0519-01 ⁸⁾	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m ²		
		6*2.8	m ²	16.800	
				RAZEM	16.800
45	KNR-W 3 d.4 1009-02 ¹²⁾	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeży stalowych	m ²		
		0.25*5*3	m ²	3.750	
				RAZEM	3.750
46	KNR-W 4-03 d.4 0305-01 ⁶⁾	Wymiana świetlówek - sprawdzenie instalacji	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	45400000-1	Pomieszczenia: łazienki(WC damski, WC męski i WC personelu			
47	KNR-W 4-01 d.5 0709-05 ⁸⁾	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m ² na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
48	KNR-W 2-02 d.5 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
		$(5.76*4+2.46*8)*1.3+(2.1*1.8)*1.3*2$	m ²	65.364	
				RAZEM	65.364
49	KNR-W 2-02 d.5 1510-05 ¹⁾	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - sufit	m ²		
		5.76*2.46*2+1.8*2.1	m ²	32.119	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50	KNR-W 2-02 d.5 1022-01 ¹⁾	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.9*2.05*5	m ² m ²	RAZEM 9.225	32.119 9.225
51	KNR-W 4-01 d.5 0902-01 ⁸⁾	Naprawa skrzydeł drzwiowych - bez rozbierania skrzydeł 5	szt. szt.	5.000	RAZEM 5.000
52	KNR-W 4-02 d.5 0226-01 ⁶⁾	Wymiana płuczki ustępowej z zaworem pływakowym 5	szt. szt.	5.000	RAZEM 5.000
53	KNR-W 4-02 d.5 0228-04 ⁶⁾	Wymiana elementów zestawu pisuarowego - syfon mosiężny śr. 25 mm 2	szt. szt.	2.000	RAZEM 2.000
54	KNR-W 4-02 d.5 0516-01 ⁶⁾	Wymiana grzejnika stalowego w pom. WC męskim - oraz przeniesienie go wyżej 1	kpl. kpl.	1.000	RAZEM 1.000
55	KNR-W 4-01 d.5 1212-19 ⁸⁾	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 4*1	m ² m ²	4.000	RAZEM 4.000
56	KNR-W 4-03 d.5 0601-01 ⁶⁾	Wymiana oprawek do żarówek zwykłych do zawieszania 5	kpl. kpl.	5.000	RAZEM 5.000
57	KNR-W 2-17 d.5 0137-01 ⁵⁾	Kratki wentylacyjne - wymiana 5	szt. szt.	5.000	RAZEM 5.000
58	KNR-W 4-01 d.5 1212-55 ⁸⁾	Dwukrotne malowanie farbą olejną -ościeżnic stalowych 0.25*5*10	szt. szt.	12.500	RAZEM 12.500
59	KNR AT-22 d.5 0106-01 ¹³⁾ kalk. własna	Czyszczenie płytek i fug - środkami chemicznymi 65*1.7	m ² m ²	110.500	RAZEM 110.500
6	45400000-1	Pomieszczeni : sala nr 4, świetlica i zaplecze sali nr 4			
60	KNR-W 2- d.6 02(wł) 2702- 01 ¹⁴⁾	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60.78+18.44	m ² m ²	79.220	RAZEM 79.220
61	KNR 2- d.6 02(wł) 1113- 04 ¹⁴⁾	Posadzki z wykładzin tekstylnych akustycznych 79.55	m ² m ²	79.550	RAZEM 79.550
62	KNR 2(wł) d.6 1103-01 ¹⁴⁾	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - o zwiększonej izolacyjności i akustyczne powyżej 40 dB - 3 szt. 2*3	m ² m ²	6.000	RAZEM 6.000
63	KNR-W 4-03 d.6 0606-05 ⁶⁾	Wymiana opraw świetłówkowych 2x40 W - 12	kpl. kpl.	12.000	RAZEM 12.000
64	d.6 wycena indywidualna	Naprawa zacieku na suficie - obudowie instalacji - 4 m2 1	szt. szt.	1.000	RAZEM 1.000
65	KNR-W 2-17 d.6 0137-01 ⁵⁾ analogia	Kratki wentylacyjne -wymiana 8 szt. 8	szt. szt.	8.000	RAZEM 8.000
66	KNR-W 2-02 d.6 1124-07 ¹⁾	Montaż listwy przyścienną - z płyty meblowej 8	m m	8.000	RAZEM 8.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
67	KNR-W 2-02(wn) 2004-05 14) kalk. warsztatowa	Obudowa ścian płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo- analogia płyty GK AKU $((10.65+5.75)*2+(5.76+3.40)*2)*3.3-(0.9*2.05*2+2+(1.74*1.68)*4)$	m ² m ²	 151.313	 151.313
				RAZEM	151.313
68	KNR-W 2-02 d.6 1124-04 1)	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych $10.65*2+5.76*2+5.76*2+3.4*2$	m m	 51.140	 51.140
				RAZEM	51.140
69	KNR-W 2-02 d.6 1038-01 1) wycena indywidualna	Montaż rolet z materiału $(1.68*1.74)*2+2.28*1.74$	m ² m ²	 9.814	 9.814
				RAZEM	9.814
70	KNR 2-02 d.6 1510-01 2)	Dwukrotne malowanie farbą olejną kraty w drzwiach i w oknie 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
71	KNR-W 2-02 d.6 1510-05 1)	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem $(5.76+3.76)*2*3.3-(1.74*1.68+0.9*2.05*2)$	m ² m ²	 56.219	 56.219
				RAZEM	56.219
72	KNR-W 2-02 d.6 1510-05 1)	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - sufit 20.00	m ² m ²	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
73	KNR-W 2-02 d.6 1022-01 1)	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 2	m ² m ²	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
74	KNR-W 4-02 d.6 0516-02 6)	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego - przed pom. świetlicy 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	WACETOB wyd.V 2003
2	ORGBUD wyd. spec. 1998
3	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
4	wyd. I 1991,nigdy nie zatwierdzony do stosowania
5	WACETOB wyd.I 1992
6	WACETOB wyd.I 1997
7	OKRB Warszawa zeszyt WACETOB
8	WACETOB wyd.III 2000
9	ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996
10	KOPRIN wyd.I 2003
11	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
12	WACETOB 2000
13	ATHENASOFT wyd.I 2008
14	2015