

Przedmiar robót

Obiekt: Pokój nr 10 i 6
Rodzaj robót: elektryczno - budowlane
Adres budowy: Gdańska 4, 06-300 Przasnysz

Lp	Secyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.		Roboty przygotowawcze Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne			
1	D-M-00.00.00	KNR 4-010329-02-050	Wykucie otworów pod przewody oświetleniowe Charakterystyka robót: Tablica: 0329 1.Ręczne wykucie otworów z wyrównaniem krawędzi krotność= 1,00	m2	0,15
		1. pokój nr 10			
		2. (2*0,85)*0,05			0,09
		3. pokój nr 6			
		4. 1,28*0,05			0,06
2	D-M-00.00.00	KNKRB 050803-01-101	Badania linii kablowej n.n. o ilości żył do 4 - sprawdzenie stanu elektrycznej instalacji oświetleniowej w pomieszczeniu Charakterystyka robót: Tablica: 0803 1.Ogłędziny zewnętrzne kabla 2.Odłączenie odbiorników 3.Badanie ciągłości żył kabla 4.Pomiar rezystancji izolacji 5.Podłączenie odbiorników krotność= 1,00	odcinek	2,00
		1. pokój nr 10			
		2. 1			1,00
		3. pokój nr 6			
		4. 1			1,00
3	D-M-00.00.00	KNR 4-03W1135-02-090	Demontaż oprawek zwykłych, sufitowych Charakterystyka robót: Tablica: 1135 1.Rozkręcenie elementów oprawy i źródeł światła 2.Odłączenie i wyciągnięcie przewodów 3.Demontaż oprawy z podłoża 4.Skręcenie elementów oprawy krotność= 1,00	kpl	3,00
		1. pokój nr 10			
		2. 1			1,00
		3. pokój nr 6			
		4. 2			2,00
2.		Roboty montażowe Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne			

4	D-M-00.00.0 0	KNKRB 050301-01-020	Wypusty oświetleniowe wykonywane w budynkach mieszkalnych w pomieszczeniach mieszkalnych - wykonanie dodatkowych punktów oświetleniowych (ułożenie przewodów elektrycznych wraz z zatynkowaniem bruzd pod przewody elektryczne i obróbką na gotowo gładzią gipsową z malowaniem farbą lateksową) Charakterystyka robót: Tablica: 0301 1. Wytrasowanie linii w bruzdach na przewody 2. Ułożenie i umocowanie rurek w bruzdach łącznie - 4 mb 3. Zaprawienie bruzd 4. Wciągnięcie przewodów elektrycznych, podłączeniowych do osprzętu, łącznie - 4 mb przewodu miedzianego trzyżyłowego 6. Zatynkowanie i wyrównanie miejsc po kuciu bruzd zaprawą tynkarską, łącznie - 2 kg zaprawy tynkarskiej 7. Wykończenie na gotowo powierzchni sufitu gładzią gipsową łącznie - 1,5 kg zaprawy gipsowej 8. Malowanie powierzchni po gipsowaniu farbą lateksową łącznie 0,5 litra farby krotność= 1,00	szt	2,00
1. pokój nr 10					
2. 1					
3. pokój nr 6					
4. 1					
5	D-M-00.00.0 0	KNKRB 050401-01-020	Montaż opraw elektrycznych oświetleniowych Charakterystyka robót: Tablica: 0401 1. Wyznaczenie miejsca montażu 2. Wykonanie otworów 3. Osadzenie kołków rozporowych lub śrub kotwowych 4. Częściowe rozmontowanie opraw do montażu 5. Zamocowanie opraw oświetleniowych 6. Podłączenie przewodów zasilających 7. Sprawdzenie poprawności działania krotność= 1,00	szt	5,00
1. pokój nr 10					
2. 2					
3. pokój nr 6					
4. 3					