
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych Kompleks Chorzele -Etap I Budowa przewiązki
ADRES INWESTYCJI : Działka nr ewid. 1080/3 i 1080/4 w Chorzelach przy ul. Szkolnej
INWESTOR : Powiat Przasnyski
ADRES INWESTORA : ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz
BRANŻA : Instalacje elektryczne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Mielnicki
DATA OPRACOWANIA : 07.05.2013r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.05.2013r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kompleks Chorzele instalacje elektryczne -budowa przewiązki					
1		Instalacje elektryczne.			
1		Rozbudowa istn. tablicy elektrycznej basenowej THB1 /montaż dod. obwodu za-	kpl		
d.1	kalk. własna	silajacego, dod. wyłącznika nadmiarowego - kpl/ zgodnie rys. E1-1.	kpl	1.00	
		1.00			
				RAZEM	1.00
2	KNNR 5	(2)Łącznik klawiszowy n/t 6A, 250V bryzgoodporny schodowy 438	szt.		
d.1	0307-03		szt.	3.000	
		3			
				RAZEM	3.000
3	KNNR 9	Wymiana łącznika klawiszowego, przełącznik schodowy, bryzgoodporny.	szt.		
d.1	0401-06				
	podstawy	podstawy nakładów			
	wyliczenie	wyliczenie ilości robót	szt.	2.000	
	korekta ob-	2			
	miaru				
				RAZEM	2.000
4	KNNR 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-	szt.		
d.1	0308-01	nowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
5	KNNR 5	Montaż opraw oświetleniowych, basenowe, przykręcane - plafonierey IP65 LED	kpl.		
d.1	0506-03		kpl.	6.000	
		6			
				RAZEM	6.000
6	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy	pomiar		
d.1	1301-01		pomiar	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
7	KNNR 5	Uziomy powierzchniowe poziome, z bednarki Fe/Zn 30x4 w wykopie.	m		
d.1	0605-05		m	26.000	
		26			
				RAZEM	26.000
8	KNNR 5	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z	szt.		
d.1	0611-05	bednarki o przekroju do 120 mm2 na ścianie lub konstrukcji zbrojenia	szt.	3.000	
		3			
				RAZEM	3.000
9	KNR 4-03	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		
d.1	1205-01		pomiar	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000