

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		NAPRAWA DACHU			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0545-01	762.351	m ²	762.351	
				RAZEM	762.351
2	KNR 19-01	Rozebranie izolacji z wełny na ruszcie	m ²		
d.1	0628-01	250	m ²	250.000	
	analogia			RAZEM	250.000
3	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0545-07	150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
4	KNR 19-01	Ślepe pułapy z desek nieobrzynanych - przygotowanie - demontaż	m ²		
d.1	0410-01	200	m ²	200.000	
	analogia			RAZEM	200.000
5	KNR 0-21	Ślepa podłoga z płyt sklejkowych	m ²		
d.1	4007-02	200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
6	KNR 9-12	Izolacje cieplne dachów płaskich systemem jednowarstwowym wykonywane płytami z wełny mineralnej	m ²		
d.1	0302-04	250	m ²	250.000	
				RAZEM	250.000
7	KNR 2	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m ²		
d.1	0604-02	762.351	m ²	762.351	
				RAZEM	762.351
8	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekana trapezową na łatach - blacha łukowa LT 40	m ²		
d.1	202 0537-04	762.351	m ²	762.351	
				RAZEM	762.351
9	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.1	202 0541-02	150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
10	KNR 4-04	Przygotowanie blachy powlekanej trapezowej z rozbiórki do użytku	m ²		
d.1	1007-02	762.351	m ²	762.351	
				RAZEM	762.351
11	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem mechanicznym i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		
d.1	1107-02	1.2	t	1.200	
				RAZEM	1.200
12	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	t		
d.1	1107-04	Krotność = 10	t	1.200	
		1.2		RAZEM	1.200
2		INNE USTERKI			
13	KNR-W 4-01	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych na kleju- PODŁOGA NA BASENIE	m ²		
d.2	0812-01	35	m ²	35.000	
	analiza indywidualna			RAZEM	35.000
14		Kratki wentylacyjne prostokątne w przewodach z blachy aluminiowej - NAPRAWA MOCOWANIA KRATEK - KPL	KPL.		
d.2	analiza indywidualna	1	KPL.	1.000	
				RAZEM	1.000
15		Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych 10x10 układanych na zaprawie o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - NAPRAWA DOPROWADZENIA PARY I NADMUCHU PARY W POM. SAUNY + WYMIANA PŁYTEK	m ²		
d.2	analiza indywidualna	8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
16	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.2	2011-02	10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
17	KNR-W 2-02	Malowanie tynków wewnętrznych farbą wapienną z dodatkiem 15 % farby emulsyjnej - ściany	m ²		
d.2	1505-06				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
18	NNRNKB	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z	m ²		
d.2	202 2702-02	włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 i 120 cm - WYMIANA KA-			
	analiza indy-	SETONÓW			
	widualna		m ²	28.000	
		28		RAZEM	28.000
19		NAPRAWA KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH NA DACHU - - ZABEZPIECZE-	m ²		
d.2	analiza indy-	NIE PRZED KOROZJĄ			
	widualna		m ²	50.000	
		50		RAZEM	50.000
20		(z.IV) Smarowanie pokrycia papowego Dacholeum, Bit - NAPRAWA IZOLACJI	m ²		
d.2	analiza indy-	POŁĄCZEŃ KONSTRUKCJI WSPORCZEJ WENTYLACJI Z DACHEM Z PA-			
	widualna	PY.	m ²	8.000	
		8		RAZEM	8.000
21	KNR 0-34	Izolacja przewodów wentylacyjnych NAD DACHEM o przekr. prostokątnych o	m ²		
d.2	0303-13	wełną mineralną o gr. 50 mm W OSŁONIE Z BLACHY STALOWEJ - UZU-			
		PEŁNIENIE I WYMIANA	m ²	30.000	
		30		RAZEM	30.000
22	KNR-W 4-01	Wymiana - PRZEŁOŻENIE W CELU UZYSKANIA SPADKÓW rynien j o śred-	m		
d.2	0529-02	nicy 15 cm			
	analiza indy-		m	45.000	
	widualna	45		RAZEM	45.000
23	KNR-W 2-15	REGULACJA LUB WYMIANA Bateri natryskowych - w prysznicach	szt.		
d.2	0137-09				
	kalk. własna	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
24		NAPRAWA OŚWIETLENIA PRZED BUDYNKIEM ORAZ NAPRAWA NA-	kpl.		
d.2	analiza indy-	GŁOŚNIENIA W HALI BASENU			
	widualna		kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
25		USZCZELNIENIE OKIEN	szt.		
d.2	analiza indy-				
	widualna	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
26		NAPRAWA ELEMENTÓW STALOWYCH BASENU - LIKWIDACJA KOROZJI	szt.		
d.2	analiza indy-				
	widualna	20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
27		POZOSTAŁE USTERKI WYMIENIONE W ZESTAWIENIU WAD I USTEREK	szt.		
d.2	analiza indy-				
	widualna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000