

TEMAT: Projekt wykonawczy przyłącza i doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej do remontowanego i przebudowywanego budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Św. St. Kostki 5 w Przasnyszu.

RODZAJ OPRACOWANIA:

PRZEDMIAR DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZYŁĄCZA I DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ADRES: ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz
działki nr ew. gr. 1659/3, 1659/4, 1659/5,
1659/6, 1660/1, 1660/2, 1661, 1662

INWESTOR: Powiat Przasnyski

ADRES INWESTORA: ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz

WYKONAŁA: mgr inż. Oliwia Wysocka



Białystok, 10.10.2017r.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45231300-8	KANALIZACJA DESZCZOWA			
1	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na	m ³		
d.1	0217-04	odkład w gruncie kat.III			
	ST.08				
		410	m ³	410.000	
				RAZEM	410.000
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w	m ³		
d.1	0205-04	gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km			
	ST.08				
		140	m ³	140.000	
				RAZEM	140.000
3	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-	m ³		
d.1	0214-04	chodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - do-			
	ST.08	datkowe 5,5 km			
		140	m ³	140.000	
				RAZEM	140.000
4	KNR-W 2-18	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm	m ³		
d.1	0511-02				
	ST.08				
		30	m ³	30.000	
				RAZEM	30.000
5	KNR-W 2-18	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm	m ³		
d.1	0511-04				
	ST.08				
		55	m ³	55.000	
				RAZEM	55.000
6	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC klasy S łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm (160x4,7) -	m		
d.1	0408-02	wykopy umocnione			
	z.sz.3.4.				
	9908				
	ST.08				
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
7	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC klasy S łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm (200x5,9) -	m		
d.1	0408-03	wykopy umocnione			
	z.sz.3.4.				
	9908				
	ST.08				
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
8	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC klasy S łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm (250x7,3) -	m		
d.1	0408-04	wykopy umocnione			
	z.sz.3.4.				
	9908				
	ST.08				
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
9	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC klasy S łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm (315x9,2) -	m		
d.1	0408-05	wykopy umocnione			
	z.sz.3.4.				
	9908				
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNR-W 2-18	Rury osłonowe z PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umoc-	m		
d.1	0408-03	nione			
	z.sz.3.4.				
	9908				
	ST.08				
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2-18	Studnia PVC o śr. 315 mm - odwodnienie liniowe	szt.		
d.1	0524-02				
	(p.z.)				
	ST.08				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR-W 2-18	Wpusty uliczne o śr.500 mm z osadnikiem 0,95m	szt.		
d.1	0524-02				
	ST.08				
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
13	KNR-W 2-18	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o	stud.		
d.1	0513-01	głębok. 3m			
	ST.08				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	11		stud.	11.000	
				RAZEM	11.000
14	KNR-W 2-13	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za	[0.5 m]		
d.1	0513-02	każde 0.5 m różnicy głęb.	stud.		
	ST.08				
	-22		[0.5 m]	-22.000	
			stud.		
				RAZEM	-22.000
15	KNR-W 2-18	Separator koalescencyjny 25 l/s, zintegrowany z osadnikiem o poj. 2500l	szt		
d.1	0513-05				
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 2-18	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.zewnętrznej 160 mm	odc. -1		
d.1	0706-01		prób.		
	ST.08				
	1		odc. -1	1.000	
			prób.		
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 2-18	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.zewnętrznej 200 mm	odc. -1		
d.1	0706-02		prób.		
	ST.08				
	1		odc. -1	1.000	
			prób.		
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 2-18	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.zewnętrznej 250 mm	odc. -1		
d.1	0706-03		prób.		
	ST.08				
	1		odc. -1	1.000	
			prób.		
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 2-18	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.zewnętrznej 315 mm	odc. -1		
d.1	0706-04		prób.		
	ST.08				
	1		odc. -1	1.000	
			prób.		
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m	m ³		
d.1	0320-05	kat.gr.III-IV Grunt uprzednio odspojony. - szerokość 0.8-1.5 m			
	z.sz. 2.2				
	ST.08				
	410		m ³	410.000	
				RAZEM	410.000
21	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW	m ²		
d.1	0233-02	(75 KM) w gruncie kat. III			
	ST.08				
	500		m ²	500.000	
				RAZEM	500.000