
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Instalacje elektryczne.

NAZWA INWESTYCJI : "PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ (MODERNIZACJA) BUDYNKU SZKOŁY ROLNICZEJ DLA POTRZEB SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W PRZASNYSZU"- PROJEKT POD NAZWĄ "WZMOCNIENIE POTENCJAŁU KULTURALNEGO POWIATU PRZASNYSKIEGO POPRZECZ DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU SZKOŁY- KINO 3D
ADRES INWESTYCJI : NR DZIAŁKI: 1188/4 obręb nr 2 Przasnysz
INWESTOR : Powiat Przasnyski
ADRES INWESTORA : ul. Św. Stanisława Kostki , 06-300 Przasnysz
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : Elektryczna

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Kosztorys inwestorski dla zadania "PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ (MODERNIZACJA) BUDYNKU SZKOŁY ROLNICZEJ DLA POTRZEB SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W PRZASNYSZU"- PROJEKT POD NAZWĄ „WZMOCNIENIE POTENCJAŁU KULTURALNEGO POWIATU PRZASNYSKIEGO POPRZECZ DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU SZKOŁY ROLNICZEJ DO NOWYCH FUNKCJI KULTURALNYCH POWIATU, W TYM SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W PRZASNYSZU” - INSTALACJE ELEKTRYCZNE SALI KINOWEJ					
1	45310000-3	Instalacje elektryczne.			
1	KNR 508-d.1 0401-06	Przygotowanie podłoża do zabudowania tablicy TAV.	szt		
		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 508-d.1 0403-09	Mocowanie na gotowym podłożu tablicy TAV komplet.	szt		
		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 514-d.1 0515-05	Montaż wyłącznika nadprądowego C16A - doposażenie tablicy RG2.	szt		
		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 508-d.1 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe-przykręcane.	kpl		
		1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 508-d.1 0511-14	Montaż na gotowym podłożu opraw LED 40W 3000lm.	szt		
		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 508-d.1 0301-03	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych.	szt		
		18.00	szt	18.000	
				RAZEM	18.000
7	KNR 508-d.1 0301-24	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny p/t.	szt		
		16.00	szt	16.000	
				RAZEM	16.000
8	KNR 508-d.1 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60 mm pod osprzęt.	szt		
		16.00	szt	16.000	
				RAZEM	16.000
9	KNR 508-d.1 0304-07	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przykręcanych.	szt		
		10.00	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNR 508-d.1 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych jednobiegunowych w puszcze instalacyjnej.	szt		
		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 508-d.1 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych w puszkach, podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem.	szt		
		9.00	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
12	KNR 508-d.1 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych, przykręcanych z uziemieniem, 2-biegunowych.	szt		
		8.00	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
13	Dostawa d.1	Ramka 4-krotna.	szt		
		2.00	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 508-d.1 0401-05	Przygotowanie podłoża do zabudowania puszek podłogowych.	szt		
		2.00	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 508-d.1 0403-01	Mocowanie na gotowym podłożu puszek podłogowych z 2-ma gniazdami.	szt		
		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 508-d.1 0403-01	Mocowanie na gotowym podłożu puszek podłogowych z 4-ma gniazdami.	szt		
		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 508-d.1 0806-03	Ręczne wykonanie ślepych otworów do zamocowania wsporników korytek kablowych.	szt		
		200.00	szt	200.000	
				RAZEM	200.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 508- d.1 0702-02	Montaż wsporników korytek kablowych.	szt		
		100.00	szt	100.000	
				RAZEM	100.000
19	KNR 508- d.1 0705-07	Montaż korytek kablowych o szerokości 100 mm. Przykręcanie do gotowych otworów.	m		
		100.00	m	100.000	
				RAZEM	100.000
20	KNR 508- d.1 0705-09	Montaż przez przykręcanie pokryw do korytek j.w.	m		
		100.00	m	100.000	
				RAZEM	100.000
21	KNR 508- d.1 0108-02	Rury winidurkowe o średnicy do 28 mm układane w posadzce.	m		
		60.00	m	60.000	
				RAZEM	60.000
22	KNR 508- d.1 0109-03	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) o średnicy do 26 mm układane p.t. w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd.	m		
		80.00	m	80.000	
				RAZEM	80.000
23	KNR 510- d.1 0118-01	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem kabla do podłoża.	m		
		745.00	m	745.000	
				RAZEM	745.000
24	KNR 510- d.1 0118-02	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem kabla do podłoża.	m		
		10.00	m	10.000	
				RAZEM	10.000
25	Dostawa d.1	Kabel bezhalogenowy 5x10 mm ² .	m		
		10.00	m	10.000	
				RAZEM	10.000
26	Dostawa d.1	Kabel bezhalogenowy 4x2,5 mm ² .	m		
		210.00	m	210.000	
				RAZEM	210.000
27	Dostawa d.1	Kabel bezhalogenowy 3x4 mm ² .	m		
		45.00	m	45.000	
				RAZEM	45.000
28	Dostawa d.1	Kabel bezhalogenowy 3x2,5 mm ² .	m		
		390.00	m	390.000	
				RAZEM	390.000
29	Dostawa d.1	Kabel sterowniczy 2x1,5 mm ²	m		
		100.00	m	100.000	
				RAZEM	100.000
30	KNR 510- d.1 0045-01	Zarobienie na sucho końca kabla do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² .	szt		
		4.00	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
31	KNR 510- d.1 0045-05	Zarobienie na sucho końca kabla do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² .	szt		
		2.00	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR 510- d.1 0605-02	Obróbka na sucho kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez pancerza na napięcie do 1 kV. Kabel nieuzbrojony o ilości żył do 4.	szt		
		4.00	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
33	KNR 514- d.1 0517-0408	Układanie przewodów miedzianych typu LgYżo o przekroju 6,0 mm ² - połączenia wyrównawcze.	m		
		50.00	m	50.000	
				RAZEM	50.000
34	KNR 514- d.1 0517-0507	Układanie przewodów miedzianych typu LgYżo o przekroju 10 mm ² .	m		
		10.00	m	10.000	
				RAZEM	10.000
35	KNR 403- d.1 1001-24	Wykucie mechanicznie bruzd dla rur instalacyjnych.	m		
		140.00	m	140.000	
				RAZEM	140.000
36	KNR 403- d.1 1012-02	Zaprawianie bruzd j.w.	m		
		140.00	m	140.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	140.000
37 d.1	KNR 403-1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej. 0.13	m ³ m ³	0.130	
				RAZEM	0.130
38 d.1	KNR 403-1004-11	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach. 6.00	szt szt	6.000	
				RAZEM	6.000
39 d.1	AW	Materiał drobny - dostawa i montaż. 1.00	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
40 d.1	KNP 1813-1301-0101	Sprawdzenie rozdzielnicy nN. 1.00	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
41 d.1	KNP 1813-1306-0103	Sprawdzenie jednego obwodu instalacji elektrycznej 1-fazowej. 1.00	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
42 d.1	KNP 1813-1306-0104	Sprawdzenie puszek podłogowych. 2.00	kpl kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
43 d.1	KNP 1813-1327-0102	Linie kablowe do 1 kV 3-żyłowe - pomiar. 2.00	odci- nek odci- nek	2.000	
				RAZEM	2.000
44 d.1	KNP 1813-1327-0102	Linie kablowe do 1 kV 5-żyłowe - pomiar. 1.00	odci- nek odci- nek	1.000	
				RAZEM	1.000
45 d.1	KNP 1813-1346-0104	Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za pierwszy pomiar obwodu. 8.00	szt szt	8.000	
				RAZEM	8.000
46 d.1	KNP 1813-1346-0105	Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za każdy następny pomiar z tego samego obwodu 8.00	szt szt	8.000	
				RAZEM	8.000
47 d.1	KNP 1813-1360-0104	Badania i próby pomontażowe funkcjonalne. 1.00	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000