

PRACOWNIA PROJEKTOWA

AUTORIS

Ul. Pogodna 9 lok. 19, 15-354 Białystok, tel. 085 7440474, kom. 501099632

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA OPRACOWANIA : Projekt budowy zjazdu w pasie drogowym ul. Św. Wojciecha w Przasnyszu na dz. nr geod. 1658 w ramach rewitalizacji części osiedla Nr 2 w Przasnyszu – CENTRUM AKTYWACJI BIZNESU.

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY - BRANŻA DROGOWA

ADRES : ul. Św. Wojciecha w Przasnyszu

INWESTOR : POWIAT PRZASNYSKI
Ul. Św. Stanisława Kostki 5
06-300 Przasnysz

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

BRANŻA DROGOWA

PROJEKTANT: mgr inż. Krzysztof Aszurkiewicz
nr PDL/0027/POOD/12

mgr inż. Krzysztof Aszurkiewicz
upr. bud. nr PDL/0027/POOD/12
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej

Białystok, dnia 16.11.2017 r.

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych			
1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie zjazdów oraz chodników	ha		
d.1.1	0.0135	ha	0.014	
			RAZEM	0.014
1.2	D.01.02.01 Usunięcie drzew lub krzaków			
2	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni oraz wywozem z terenu budowy i utylizacją.	szt.		
d.1.2	5	szt.	5.000	
			RAZEM	5.000
1.3	D.01.02.02 Zdjęcie warstwy ziemi humusu lub /i darniny/			
3	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1.3	54	m ²	54.000	
			RAZEM	54.000
1.4	D.01.02.04 Rozbiórki elementów dróg			
4	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej regularnej na podsypce.	m ²		
d.1.4	44	m ²	44.000	
			RAZEM	44.000
5	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie na istniejących zjazdach.	m ²		
d.1.4	31	m ²	31.000	
			RAZEM	31.000
6	Rozebranie podbudowy pod nawierzchnią bitumiczną z brukowca/ trylinki/ płyt drogowych betonowych gr. 16-20 cm mechanicznie	m ²		
d.1.4	44	m ²	44.000	
			RAZEM	44.000
7	Rozebranie mechaniczne murku oporowego na szerokości projektowanego zjazdu i dojeżdż.	m		
d.1.4	16	m	16.000	
			RAZEM	16.000
8	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km. Pozycja dotyczy wywiezienia materiału pochodzącego z rozbiórki.	m ³		
d.1.4	44*0.06+31*0.04+44*0.2+16*0.3*1.0	m ³	17.480	
			RAZEM	17.480
9	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km. Dodatek dotyczy 4 km przy całkowitej odległości transportu 5 km	m ³		
d.1.4	Krotność = 4 44*0.06+31*0.04+44*0.2+16*0.3*1.0	m ³	17.480	
			RAZEM	17.480
2	D.04.00.00 PODBUDOWY			
2.1	D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża			
10	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów oraz chodników	m ²		
d.2.1	107	m ²	107.000	
			RAZEM	107.000
2.2	D.04.02.01 Warstwy odsączające i odcinające			
11	Warstwy mrozochronne zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm	m ²		
d.2.2	91	m ²	91.000	
			RAZEM	91.000
2.3	D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie			
12	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 25 cm.	m ²		
d.2.3	91	m ²	91.000	
			RAZEM	91.000
3	D.05.00.00 NAWIERZCHNIE			
3.1	D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej			
13	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (kolorowa) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.	m ²		
d.3.1	91	m ²	91.000	
			RAZEM	91.000
4	D.08.00.00 ELEMENTY ULIC			
4.1	D.08.01.01 Krawężniki betonowe			
14	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.4.1	74	m	74.000	
			RAZEM	74.000
4.2	D.08.02.02 Chodnik z brukowej kostki betonowej			
15	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.	m ²		
d.4.2				

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16		m ²	16.000	
			RAZEM	16.000
4.3	D.08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe			
16	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione	m		
d.4.3	piaskiem			
14		m	14.000	
			RAZEM	14.000
5	D.09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA			
5.1	D.09.01.01 Zieleń drogowa (trawniki, drzewa, krzewy, kwietniki)			
17	Humusowanie zieleńców z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm.	m ²		
d.5.1				
10		m ²	10.000	
			RAZEM	10.000
6	D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
6.1	D.99.99.99 Urządzenia zabezpieczające			
18	Separatory ruchu U-25 montowane do nawierzchni parkingu wzdłuż ściany budynku za-	m		
d.6.1	bezpieczające ją przed najejchaniem przez pojazd			
34.0		m	34.000	
			RAZEM	34.000