

Przedmiar robót 2. Branża drogowa				
Nazwa zadania:		„Przebudowa mostu na kanale Omulew – Płodownica i dojazdów w ciągu drogi powiatowej nr 3208W (Wielbark) – gr. woj. - Zaręby na odcinku od km 10+150 do km 11+140”		
L.p.	Specyfikacje techniczne	Opis i wyliczenia	J.m.	ilość
SST CPV	00.00.00 45000000-7	WYMAGANIA OGÓLNE		
1	00.00.00	Wprowadzenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu wraz z likwidacją po zakończeniu robót	kpl.	1,00
SST CPV	01.00.00 45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
	01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
2	01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie DP 3208W	km	0,99
	01.02.01	Usunięcie drzew i krzewów		
3	01.01.01	Usunięcie z karczowaniem drzew wraz z załadunkiem, wywozem i utylizacją pozostałości po drzewach	szt.	9,00
	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu		
4	01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu): - DW382 - średnia gr. 10cm	m ²	3 350,00
	01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
5	01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kruszywa gr. 20 cm - DP 3208W	m ²	5 845,62
6	01.02.04	Rozebranie nawierzchni betonowej na zjazdach	m ²	84,00
7	01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych betonowych o średnicy 0.40m	m	26,00
8	01.02.04	Rozebranie ścianek czołowych przepustów pod zjazdami	m ³	4,13
9	01.02.04	Oznakowanie pionowe do przestawienia	szt.	4,00
SST CPV	02.00.00 45110000-8	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby		
	02.01.01	Wykonanie wykopów		
10	02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie	m ³	4 593,85
	02.03.01	Wykonanie nasypów		
11	02.03.01	Wykonanie nasypów	m ³	3 218,31
SST CPV	03.00.00 45200000-9	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych		
	03.03.01	Sączki podłużne		
12	03.03.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,80
13	03.03.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,70m ³ na odkład w gruncie kat. IV	m ³	850,00
14	03.03.01	Rury kanalizacyjne PVC-U Dn200	mb	8,00
15	03.03.01	Rury drenarskie karbowane z otworami PVC-U Dn200	mb	772,50
16	03.03.01	Studzienki rewizyjne z tworzywa PP Dn425	kpl.	2,00
17	03.03.01	Studzienki rewizyjne krawężnikowe (skrzynki odpływowe)	kpl.	38,00
18	03.03.01	Kolano Dn200 90st. do rur drenarskich PVC-U	szt.	2,00
19	03.03.01	Kolano Dn200 30 st. do rur drenarskich PVC-U	szt.	1,00
20	03.03.01	Trójnik Dn200 równoprzelotowy do rur drenarskich Dn200 PVC-u	szt.	38,00
21	03.03.01	Geowłóknina separująco-filtrująca	m ²	1 320,00
22	03.03.01	Narzut kamienny wokół wylotu drenażu	m ²	1,50
23	03.03.01	Żwir naturalny o uziarnieniu 16-32 mm	m ³	115,00
24	03.03.01	Szpilka stalowa	szt.	386,00
SST CPV	04.00.00 45200000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
25	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - DP 3208W	m ²	6 132,17
	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych		
26	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie pod warstwę ścierną	m ²	5 845,62
27	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie pod warstwę wiążącą	m ²	6 132,17

		Konstrukcja nawierzchni jezdni DP 3208W - KR 2		
28	05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 4cm	m ²	5 731,00
29	05.03.05a	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. 8cm	m ²	5 845,62
30	04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm	m ²	6 132,17
		Konstrukcja nawierzchni zjazdu na drogę przeciwpożarową/ leśną		
31	05.02.01	Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 gr. 10cm	m ²	140,00
32	04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm	m ²	142,80
		Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego		
33	05.03.23	Kostka brukowa betonowa gr. 8cm koloru czerwonego na podsypce piaskowej gr. 3cm	m ²	263,00
34	04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm	m ²	263,00
		Konstrukcja nawierzchni chodnika		
35	05.03.23	Kostka brukowa betonowa gr. 8cm koloru szarego na podsypce piaskowej gr. 3cm	m ²	671,00
36	04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm	m ²	671,00
	05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno		
37	05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: śr. gr. w-wy 10 cm na włączeniach do istniejących dróg	m ²	18,00
	05.03.26a	Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi		
38	05.03.26a	Ułożenie geosiatki szklanej powleczonej asfaltem na połączeniu starej i nowej nawierzchni	m ²	23,00
SST CPV	06.00.00 45200000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
	06.01.01	Umocnienie skarp i dna rowów		
39	06.01.01	Odtworzenie i regulacja istniejącego rowu przydrożnego	m ²	1 451,00
	06.03.01	Pobocza utwardzone kruszywem łamanym		
40	06.03.01	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr.10cm	m ²	1 490,00
SST	07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
CPV	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
	07.01.01	Oznakowanie poziome		
41	07.01.01	Linie segregacyjne ciągłe i przerywane	m ²	40,00
SST	08.00.00	ELEMENTY ULIC		
CPV	45200000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
	08.01.01	Krawężniki betonowe		
42	08.01.01	Ustawienie krawężników obniżonych 15x20,5x100cm w systemie odwodnienia krawężnikowego na ławie z betonu C20/25	m	189,00
43	08.01.01	Ustawienie krawężników wyniesionych 15x30,5x50cm w systemie odwodnienia krawężnikowego na ławie z betonu C20/25	m	557,00
44	08.01.01	Ustawienie krawężników skośnych 15x20,5/30,5x100cm w systemie odwodnienia krawężnikowego na ławie z betonu C20/25	m	42,00
	08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe		
45	08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm na ławie z betonu C12/15	m	520,00