

PRZEDMIAR ROBÓT

OBIEKT : ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE - część kwalifikowana

ZAMAWIAJĄCY:

**POWIAT PRZASNYSKI
ul. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI 5
06-300 PRZASNYSZ**

JEDNOSTKA OPRACOWUJĄCA:

**USŁUGI PROJEKTOWE
mgr inż. KRZYSZTOF KACZYŃSKI
UL. ORLIKA 7 06-300 PRZASNYSZ**

OSOBA OPRACOWUJĄCA:

Krzysztof Kaczyński

Przedmiar zmieniony

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY CKP PRZASNYSZ - STWIORB ROBOTY BUDOWLANE					
1		Termomodernizacja budynku - ściany zewnętrzne - POZ. NR 4 HARMONOGRAMU RZECZOWO - FINANSOWEGO			
1 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 39.24*6.44+3.49*6.44+1.50*2.20-(2.40*3.50*14+0.80*2.40*4+0.80*1.80*7+1.80*1.20*7+2.70*2.4*4)	m ² m ²	102.081	
				RAZEM	102.081
2 d.1	KNR 0-23 2614-01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 39.24*6.44+3.49*6.44+1.50*2.20-(2.40*3.50*14+2.70*2.4*4)	m ² m ²	134.961	
				RAZEM	134.961
3 d.1	KNR 0-23 2614-11	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej 37.49+19.12+39.24	m m	95.850	
				RAZEM	95.850
4 d.1	KNR 0-23 2614-10	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (2.40+3.50*2*14)+(0.80*2+2.40)*4+(0.80*2+1.80)*7+(1.80+1.20*2)*7+(2.70*2+2.4)*4	m m	200.800	
				RAZEM	200.800
5 d.1	KNR 0-23 2614-07	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki ((2.40+3.50*2*14)+(0.80*2+2.40)*4+(0.80*2+1.80)*7+(1.80+1.20*2)*7+(2.70*2+2.4)*4)*0.30	m ² m ²	60.240	
				RAZEM	60.240
6 d.1	NNRNKB 202 0541-02	Parapety z blachy powlekanej (2.50*18+1.90*14)*0.33	m ² m ²	23.628	
				RAZEM	23.628
7 d.1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 135	m ² m ²	135.000	
				RAZEM	135.000
8 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6)			
2		Termomodernizacja budynku - ocieplenie stropu POZ. NR 5 HARMONOGRAMU RZECZOWO - FINANSOWEGO			
9 d.2	KNR 2-02 2007-03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształtowników metalowych na stropach 29.30*18.00	m ² m ²	527.400	
				RAZEM	527.400
10 d.2	Kalkulacja indywidualna	Konstrukcje wzmacniające pod docieplenie stropu 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
11 d.2	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach 29.30*18.00	m ² m ²	527.400	
				RAZEM	527.400
12 d.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - gr. 20 cm. SUPERROCK 29.30*18.00+8.30*18.00	m ² m ²	676.800	
				RAZEM	676.800
13 d.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroszczepuszczalna 29.30*18.00+8.30*18.00	m ² m ²	676.800	
				RAZEM	676.800
14 d.2	KNR 2-02 1612-03	Rusztowania ramowe warszawskie 8 m 580	m ² m ²	580.000	
				RAZEM	580.000
15 d.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.:9,10,11,12,13)			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3		Termomodernizacja budynku - ocieplenie ścian fundamentowych - POZ. NR 3 - HARMONOGRAMU RZECZOWO - FINANSOWEGO			
16 d.3	KNR-W 2-01 0310-02	Wykopy liniowe i szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 1.5 m - odkopanie fundamentów (37.49+19.12+38.94)*0.50*0.80	m ³ m ³	 38.220	
				RAZEM	38.220
17 d.3	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (37.49+19.12+38.94)*0.65	m ² m ²	 62.108	
				RAZEM	62.108
18 d.3	KNR 0-17 2608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie (37.49+19.12+38.94)*0.65	m ² m ²	 62.108	
				RAZEM	62.108
19 d.3	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr. 8 cm EPS 100 - 038 (37.49+19.12+38.94)*0.65	m ² m ²	 62.108	
				RAZEM	62.108
20 d.3	KNR 0-17 2609-05	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu (37.49+19.12+38.94)*0.50*0.65*4	szt. szt.	 124.215	
				RAZEM	124.215
21 d.3	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach (37.49+19.12+38.94)*0.50*0.65	m ² m ²	 31.054	
				RAZEM	31.054
22 d.3	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa DYSERBIT (37.49+19.12+38.94)*0.65	m ² m ²	 62.108	
				RAZEM	62.108
23 d.3	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa DYSERBIT (37.49+19.12+38.94)*0.65	m ² m ²	 62.108	
				RAZEM	62.108
24 d.3	KNR-W 2-01 0312-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV (37.49+19.12+38.94)*0.50*0.80	m ³ m ³	 38.220	
				RAZEM	38.220
4		Termomodernizacja budynku - ocieplenie posadzek - POZ. NR 6 HARMONOGRAMU RZECZOWO - FINANSOWEGO			
25 d.4	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 676.8	m ³ m ³	 676.800	
				RAZEM	676.800
26 d.4	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 676.8	m ² m ²	 676.800	
				RAZEM	676.800
27 d.4	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 676.8	m ² m ²	 676.800	
				RAZEM	676.800
28 d.4	KNR-W 2-02 1101-04	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy (29.30*18.00+8.30*18.00)*0.09	m ³ m ³	 60.912	
				RAZEM	60.912
29 d.4	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 676.8	m ² m ²	 676.800	
				RAZEM	676.800
30 d.4	KNR 2-02 1106-05	Posadzki cementowe wraz z cokolikami utwardzane opiłkami stalowymi grubości 30 mm 29.30*18.00+8.30*18.00	m ² m ²	 676.800	
				RAZEM	676.800
5		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej POZ. NR 1 i 2 HARMONOGRAMU RZECZOWO - FINANSOWEGO			
31 d.5	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.8*1.8*7+0.80*2.40*4	szt.	17.760	
				RAZEM	17.760
32	KNR 4-01 d.5 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 2.40*3.50*14+1.80*1.20*7	m ²		
			m ²	132.720	
				RAZEM	132.720
33	KNR 4-01 d.5 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 2.40*2.70*4	m ²		
			m ²	25.920	
				RAZEM	25.920
34	KNR 0-19 d.5 1022-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki osadzenia o pow. do 2.0 m2. Okna PCV 80 x 180 szt. 7. Okna 80 x 240 szt. 4 0.80*1.80*7+0.80*2.40*4	m ²		
			m ²	17.760	
				RAZEM	17.760
35	KNR 0-19 d.5 1022-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki osadzenia o pow. ponad 2.5 m2. okna 240 x 350 szt 14 2.40*3.50*14	m ²		
			m ²	117.600	
				RAZEM	117.600
36	KNR 0-19 d.5 1022-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki osadzenia o pow. do 2.5 m2. Okna PCV 180 x 120 szt. 7 1.80*1.20*7	m ²		
			m ²	15.120	
				RAZEM	15.120
37	KNR 0-19 d.5 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych 240 x 270 szt.4 2.40*2.70*4	m ²		
			m ²	25.920	
				RAZEM	25.920